



Neysluvatnslagnir, Skýringar
Neysluvatnslagnir eru PEX-lagnir 18x2,5 í ídráttarröri 34/29. Eingöngu skal nota viðurkennt efni, og gæta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda. Festingar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal þrjár festingar við beygjur. Beygjuradúsus skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu. Gæta skal þess að öðreindin komist ekki milli ytrarörs og innrarörs. Þrýstiprófun á lögnum skiptist í tvær lotur. Fyrri lota er framkvæmd í 1 klst. og er þrýstingurinn 15 bär þrýstifall má vera max 0,6 bär á seinni 30 min. Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klst. Þrýstifall má vera max 0,2 bär

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannad
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifráðingur Kl. 166551-2629 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 961-9661 Netfang: svennih@internet.is		Staður Furuás 20 Hafnarfirði	
		Skýring Neysluvatnslagnir	
Hannad / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkrv. / Teikn.nr.
	1:50	10. 7. 08	49-07 / 2-04