



SKÝRINGAR LÁGSPENNA OG SNID

ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFÍ AD MIDRI DÖS EDA BÚNADI OG ERU Í MILLIMETRUM.
 LAGNIR ERU PLASTIKAPALLAGNIR 3X1,5mm² OG ERU HULDAR Í PLASTSTOKKUM EDA STRENGRENNUM. LAGNIR VEGGJUM ERU HULDAR PLASTPÍFLAGNIR IDREGNAR VÍR 3X1,5mm².
 TENGIDÓSIR Á VEGG FYRIR TENGLA OG ROFA SKULU STAÐSETTAR NEDAN VÍD RENNUNNI, EN FAST UPP VÍD HANA.
 HÆÐ ROFA SÉ 1100 EN TENGLAR SÉ 1200
 HÆÐ NEYÐARLÖSJA SÉ 2300.

TENGLAR Í KAFFISTOFU STAÐSETTJIST NÁRAR SAMKVÆMT INNRÉTTINGATEIKNINGUM
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM

- ① ADALTAFLA, ST.ERD: (H800x1100x205)mm
TVÍSKIPT MED HÖLF FYRIR SMÁSPENNU H1500 UNDIR KASSA TEG. T.D. HAGER ZP13 EDA SAMB.
- ② SMÁSPENNUHÖLF Í HÚSTÖFLU
- ③ SÖKKULSKAUT OG TENGBÓX Í H200
- ④ PPO50mm PÍPA - RAFMAGNSINNTAK, NÁI ÚT FYRIR LÖÐARMÖRK
- ⑤ PPO50mm PÍPA - SÍMAINNTAK, NÁI ÚT FYRIR LÖÐARMÖRK
PPO32mm PÍPA - MÓGULEIKI FYRIR KAPALKERFI
- ⑥ PPO32mm PÍPA - MÓGULEIKI FYRIR SVÆDISLÝSINGU
- ⑦ VATNSINNTÖK TENGIJAST SAMAN MED 1x16mm² VÍR
- ⑧ TENGILL FYRIR HIRINGRÁSARDELU H600
- ⑨ GRÉINATAFLA-T21, UTANÁL. 24gr
ST.ERD: (B305xH370xD97)mm
TEG. T.D. HAGER VA24CN EDA SAMB.
- ⑩ 5x6mm² KVÍSL AD TÖFLU-T21 ⑦ Á 2.HÆÐ
- ⑪ KASSI 150x150 mm. (SÍÁ SÉRTEIKNINGU) FYRIR SÖKKULSKAUT
- ⑫ VÍDVÖRUNARKERFI
- ⑬ SÍMA- OG TÖLVSKÁPUR F21
- ⑭ INNFELD TENGIDÖS 100mm FRÁ LOFTI
- ⑮ STJÖRNÞUNADUR F/RAFDRIFNA HURD
- ⑯ Ø20 PÍPA Í GÓLFÍ IDREGIN 1x16mm² VÍR

LAMPASKRÁ

- L1: 2X35W FLÚRLJÓS, ÍSNADARLAMPÍ IP67
TEG. T.D. PM II EDA SAMB.
- L2: 2X25W/TS FLÚRLJÓS MED HÁLFMÓTTUM SPEGIL,
TVÖFÖLD PARABÓLA, 70% NIÐUR- OG 30% UPPLJÓS,
FESTUR MED UPPHENGJUM.
TEG. T.D. THORN OPTUS EDA SAMBERILEGUR
- L3: 2X35W/TS FLÚRLJÓS MED HÁLFMÓTTUM SPEGIL,
TVÖFÖLD PARABÓLA, 70% NIÐUR- OG 30% UPPLJÓS,
FESTUR MED UPPHENGJUM.
TEG. T.D. THORN OPTUS EDA SAMBERILEGUR
- L4: 1X18W SPARPERULAMPÍ MED OPAL LJÓSHÍLF ÚR
HÖGGÖLNU PLASTI.
TEG. T.D. ENSTO AVR 400 EDA SAMB.
- L5: 1X8W ÚT-LJÓS, SÍLOGANDI NEYÐARLJÓS Á VEGG MED
"AUTO TEST" OG MÆRKGJUM SAMKV. STAÐL.
TEG. T.D. VENTILUX VERSO EDA SAMB.
- L6: 2X18W FLÚRLAMPÍ MED OPAL LJÓSHÍLF.
FESTUR MED UPPHENGJUM.
TEG. T.D. THORN SE218 EDA SAMB.
- L7: 2X36W FLÚRLAMPÍ MED OPAL LJÓSHÍLF.
FESTUR MED UPPHENGJUM.
TEG. T.D. THORN SE236 EDA SAMB.
- L8: SAMLAMPÍ OG L1 NEMA 1X18W.
- L9: 1X30W FLÚRLAMPÍ, SPEGILAMPÍ
TEG. T.D. THORN BK136 EDA SAMB.
- L10: 1X18W FLÚRLAMPÍ, SPEGILAMPÍ
TEG. T.D. THORN BK118 EDA SAMB.
- L11: 1X18W SPARPERULJÓS Á VEGG, MED OPAL LJÓSHÍLF
ÚR HÖGGÖLNU POLIKARBONITE PLASTI OG AUGNLÖK.
TEG. T.D. THORN NEPTUNE NATUR EDA SAMB.

RAFSTOKKAR OG TENGLARENNUR

- A TENGLARENNA, ST.ERD: (75X123)mm
TVÍSKIPT MED STRENGHILLU OG VÍDEIGANDI INN- ÚT- OG
L-HORNUM ÁSAMT ENDAÞLÖTUM
- B TVÍSKIPTUR RAFSTOKKUR, ST.ERD: (60x40)mm HVÍTUR
FESTIST LÁRÉTTUR Á VEGG FAST VÍD LOFT EDA
LÖÐRETTUR Á VEGG FAST Í HORN.
- C TVÍSKIPTUR RAFSTOKKUR, ST.ERD: (100x40)mm HVÍTUR
FESTIST LÁRÉTTUR Á VEGG FAST VÍD LOFT EDA
LÖÐRETTUR Á VEGG FAST Í HORN.

RAFMIÐSTÖÐIN SF HÖNNUN OG TÆKNIRÁÐGJAF
FRANKSVEGI 19, REYKJANES

VERKHEITI: **BREIÐHELLA 16, HAFNARFIRÐI**

HEITI TEIKNINGAR: **LÁGSPENNA, LAMPAR OG RENNUR I. HÆÐ**

VERK NR. 08-502
TEIKN NR. R- 01

HANNAÐ	GBG	TEIKNAD	ÖS	VEYFARID	DAÐS	AGÚST 2007	KVARDI	1:50
RAFSTOKKUR	RAFSTOKKUR	RAFSTOKKUR	RAFSTOKKUR	RAFSTOKKUR	RAFSTOKKUR	RAFSTOKKUR	RAFSTOKKUR	RAFSTOKKUR
NR.	DAÐS	BREYTING						