



### SKÝRINGAR LÁGSPENNA OG SNID

ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÆGENGU GÓLFI AD MIDRI DÓS EDA BUNADI OG ERU I MILLIMETURM.  
 LAGNIR ERU PLASTKAPALLAGNIR 3X1,5mm<sup>2</sup> OG ERU HULDAR I PLASTSTOKKUM EDA STRENGRENUM. LAGNIR I VEGGIUM ERU HULDAR PLASTPULAGNIR IDREGNAR VIR 3X1,5mm<sup>2</sup>  
 TENGIDÓSIR Á VEGG FYRIR TENGLA OG ROFA SKULLU STAÐSETTAR NEDAN VID RENNUN, EN FAST UPP VID HANA.  
 HÆÐ ROFA SÉ 1100 EN TENGLAR SÉ I 200  
 HÆÐ NEYÐARLJÓSA SÉ 2100

TENGLAR I KAFFISTOFU STAÐSETJST NÁNAR SAMKV.EMT INNRÉTTINGATEIKNINGUM NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM

- ① ADALTAFLA, ST.ERD: (H800xB1100xD205)mm TVÍSKIPT MED HÖLF FYRIR SMÁSPENNU H1500 UNDIR KASSA TEG. T.D. HAGER ZP13S EDA SAMB.
- ② SMÁSPENNUHÖLF I HÚSTÖFLU
- ③ SOKKULSKAUT OG TENGIBOX Í H200
- ④ PP050mm PÍPA - RAFMAGNSINNTAK, NÁI ÚT FYRIR LÓÐARMÖRK
- ⑤ PP050mm PÍPA - SIMAINNTAK NÁI ÚT FYRIR LÓÐARMÖRK
- ⑥ PP032mm PÍPA - MÖGULEIKI FYRIR KAPALKERFI
- ⑦ PP032mm PÍPA - MÖGULEIKI FYRIR SV.EDISLÝSINGU
- ⑧ VATNSINNTÖK TENGJAST SAMAN MED 1x16mm<sup>2</sup> VIR
- ⑨ TENGILL FYRIR HRINGRÁSARD.ELU H600
- ⑩ GREINATAFLA-T21, UTANÁL 24gr ST.ERD: (B305xH370xD97)mm TEG. T.D. HAGER VA24CN EDA SAMB.
- ⑪ 5x6mm<sup>2</sup> KVÍSL AD TÖFLU-T21 ② Á 2.HÆÐ
- ⑫ KASSI 150x150 mm. (SIÁ SÉRTEIKNINGU) FYRIR SÖKKULSKAUT
- ⑬ VIDVÖRUNARKERFI
- ⑭ SIMA- OG TÖLVUSKAPUR F21
- ⑮ INNFELD TENGIDÓS 100mm FRÁ LOFTI
- ⑯ STJÖRNUNADUR F:RAFDRIFNA HURÐ
- ⑰ Ø20 PÍPA I GÓLFI IDREGIN 1x16mm<sup>2</sup> VIR

### LAMPASKRÁ

- L1: 2x28W FLÚRLJÓS, IDNADARLAMP I P97 TEG. T.D. PM II EDA SAMB.
- L2: 2x28W TS FLÚRLJÓS MED HÁLFMÖTTUM SPEGIL, TVÖFÖLD PARABÓLA, 70% NIDUR- OG 30% UPPLJÓS. FESTUR MED UPPIHENGJUM. TEG. T.D. THORN OPTUS EDA SAMB.ERILEGUR
- L3: 2x35W TS FLÚRLJÓS MED HÁLFMÖTTUM SPEGIL, TVÖFÖLD PARABÓLA, 70% NIDUR- OG 30% UPPLJÓS. FESTUR MED UPPIHENGJUM. TEG. T.D. THORN OPTUS EDA SAMB.ERILEGUR
- L4: 1x18W SPARPERULAMP I MEÐ OPAL LJÓSHLÍF ÚR HÖGGPOLNU PLASTI. TEG. T.D. ENSTO AVR 400 EDA SAMB.
- L5: 1x8W ÚT-LJÓS, SÍLOGANDI NEYÐARLJÓS Á VEGG MED "AUTO TEST" OG MERKINGUM SAMKV. STADLI. TEG. T.D. VENTILUX VERSO EDA SAMB.
- L6: 2x18W FLÚRLAMP I MEÐ OPAL LJÓSHLÍF. FESTUR MED UPPIHENGJUM. TEG. T.D. THORN SE218 EDA SAMB.
- L7: 2x36W FLÚRLAMP I MEÐ OPAL LJÓSHLÍF. FESTUR MED UPPIHENGJUM. TEG. T.D. THORN SE236 EDA SAMB.
- L8: SAMI LAMP I OG L1 NEMA 1X18W.
- L9: 1x36W FLÚRLAMP I, SPEGILLAMP I. TEG. T.D. THORN BK136 EDA SAMB.
- L10: 1x18W FLÚRLAMP I, SPEGILLAMP I. TEG. T.D. THORN BK118 EDA SAMB.
- L11: 1x18W SPARPERULJÓS Á VEGG, MED OPAL LJÓSHLÍF ÚR HÖGGPOLNU POLIKARBONITE PLASTI OG ALGJANLOK. TEG. T.D. THORN NEPTUNE NATUR EDA SAMB.

### RAFSTOKKAR OG TENGLARENNUR

- A TENGLARENNA, ST.ERD: (75X123)mm TVÍSKIPT MED STRENGHILLU OG VIDEIGANDI INN- ÚT- OG L-HORNUM ÁSAMT ENDAPLÖTUM
- B TVÍSKIPTUR RAFSTOKKUR, ST.ERD: (60x40)mm HVITUR FESTIST LÁRÉTTUR Á VEGG FAST VID LOFT EDA LÖDRÉTTUR Á VEGG FAST I HORN.
- C TVÍSKIPTUR RAFSTOKKUR, ST.ERD: (100x40)mm HVITUR FESTIST LÁRÉTTUR Á VEGG FAST VID LOFT EDA LÖDRÉTTUR Á VEGG FAST I HORN.

RAFMIÐSTÖÐIN SF. HUNNUM OG TERNIBRÁÐCJUPF. FRAMHVEÐI OG VEIÐANDEI



BREIÐHELLA 16, HAFNARFIRÐI		VERK NR.	08-502
LÁGSPENNA, LAMPAR OG RENNUR 1. HÆÐ		TEIKN. NR.	R- 02
HANNAÐ	TEIKNAD	ÖS	YFIRFARIÐ
GBG	ÖS	AGÚST 2007	DAGS
RAFLA/SAI/SJUDUR	KT.	2152-5589	SAMREINGINGARHÖNDLUR
NR.	DAGS	BREYTING	KT.