



SKÝRINGAR LÁGSPENNA OG SNID

ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI AD MIÐRI DÖS EÐA BÚNAÐI OG ERU Í MILLIMETURM.
 LAGNIR ERU PLASTKAPALLAGNIR 3X1,5mm² OG ERU HULÐAR Í PLASTSTOKKUM EÐA STRENGNUM. LAGNIR Í VEGGUM ERU HULÐAR PLASTPIPLAGNIR IDREGNAR VÍR 3X1,5mm²
 TENGIDÖSIR Á VEGG FYRIR TENGLA OG ROFA SKULU STAÐSETTAR NEÐAN VÍD RENNUI, EN FAST UPP VÍD HANA.
 HÆÐ ROFA SÉ 1100 EN TENGLAR SÉ 1200
 HÆÐ NEYDARLÖSJA SÉ 2300.

TENGLAR Í KAFFISTOFU STAÐSETJIST NÁNAR SAMKVÆMT INNRETTINGATEIKNINGUM NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM

- ① ADALTAFLA, ST.ERD: (1800x81100xD205)mm TVÍSKIPT MED HÓLF FYRIR SMÁSPENNU H1500 UNDIR KASSA TEG. T.D. IIAGER ZP13S EÐA SAMB.
- ② SMÁSPENNUHÓLF Í HÚSTÓFLU
- ③ SÖKKULSKAUT OG TENGIBOX Í H200
- ④ PPO50mm PÍPA - RAFMAGNSINNTAK. NÁI ÚT FYRIR LÖÐARMÖRK
- ⑤ PPO50mm PÍPA - SÍMAINNTAK NÁI ÚT FYRIR LÖÐARMÖRK PPO32mm PÍPA - MÖGULEIKI FYRIR KAPALKERFI
- ⑥ PPO32mm PÍPA - MÖGULEIKI FYRIR SVÆÐISLÝSINGU
- ⑦ VATNSINNTÖK TENGIJAST SAMAN MED 1x16mm² VÍR
- ⑧ TENGILL FYRIR HRINGRÁSARDELU H1600
- ⑨ GREINATAFLA-T21, UTANÁL. 24gr ST.ERD: (B305xH370xD97)mm TEG. T.D. HAGER VA24C EÐA SAMB.
- ⑩ 5x6mm² KVÍSL AD TÖFLU-T21 ⑩ Á 2 HÆÐ
- ⑪ KASSI 150x150 mm. (SÍÁ SÉRTEIKNINGU) FYRIR SÖKKULSKAUT
- ⑫ VIDVÖRUNARKERFI
- ⑬ SÍMA- OG TÖLVUSKÁPUR F21
- ⑭ INNFEIÐ TENGIDÖS 100mm FRÁ LOFTI
- ⑮ STJÖRNÞUNADUR F/RAFDRIFNA HURD
- ⑯ Ø20 PÍPA Í GÓLFI IDREGIN 1x16mm² VÍR

LAMPASKRÁ

- L1: 2X5W FLÚRLJÓÐ, IÐNADARLAMPÍP67 TEG. T.D. PMH EÐA SAMB.
- L2: 2X3W FLÚRLJÓÐ MED HÁLFMÓTUM SPEGIL, TVÖFÖLD PARABÓLA, 70% NIDUR- OG 30% UPPLJÓÐ. FESTUR MED UPPIHENGUM. TEG. T.D. THORN OPTUS EÐA SAMBERILEGUR
- L3: 2X35W FLÚRLJÓÐ MED HÁLFMÓTUM SPEGIL, TVÖFÖLD PARABÓLA, 70% NIDUR- OG 30% UPPLJÓÐ. FESTUR MED UPPIHENGUM. TEG. T.D. THORN OPTUS EÐA SAMBERILEGUR
- L4: 1x18W SPARFERLAMPÍ MED OPAL LJÓSHÍLF ÚR HÖGGPOLNU PLASTI. TEG. T.D. ENSTO AVR 400 EÐA SAMB.
- L5: 1x3W ÚT-LJÓÐ, SILOGANDI NEYDARLJÓÐ Á VEGG MED "AUTO TEST" OG MERKINGUM SAMKV. STADLI. TEG. T.D. VENTILUX VERSO EÐA SAMB.
- L6: 2x18W FLÚRLAMPÍ MED OPAL LJÓSHÍLF. FESTUR MED UPPIHENGUM. TEG. T.D. THORN SE218 EÐA SAMB.
- L7: 2x36W FLÚRLAMPÍ MED OPAL LJÓSHÍLF. FESTUR MED UPPIHENGUM. TEG. T.D. THORN SE236 EÐA SAMB.
- L8: SAMI LAMPÍ OG L1 NEMA 1X18W.
- L9: 1x36W FLÚRLAMPÍ, SPEGILLAMPÍ TEG. T.D. THORN BK136 EÐA SAMB.
- L10: 1x18W FLÚRLAMPÍ, SPEGILLAMPÍ TEG. T.D. THORN BK118 EÐA SAMB.
- L11: 1x18W SPARFERLJÓÐ Á VEGG, MED OPAL LJÓSHÍLF ÚR HÖGGPOLNU POLIKARBONITE PLASTI OG AUGNLOK. TEG. T.D. THORN NEPTUNE NATUR EÐA SAMB.

RAFSTOKKAR OG TENGLARENNUR

- A TENGLARENNA, ST.ERD: (75X123)mm TVÍSKIPT MED STRENGHILLU OG VÍDEIGANDI INN- ÚT- OG L-HORNUM ÁSAMT ENDAÞLÖTUM
- B TVÍSKIPTUR RAFSTOKKUR, ST.ERD: (60x40)mm HVITUR FESTIST LÁRÉTTUR Á VEGG FAST VÍD LOFT EÐA LÖÐRÉTTUR Á VEGG FAST Í HORN.
- C TVÍSKIPTUR RAFSTOKKUR, ST.ERD: (100x40)mm HVITUR FESTIST LÁRÉTTUR Á VEGG FAST VÍD LOFT EÐA LÖÐRÉTTUR Á VEGG FAST Í HORN.

RAFMIÐSTÖÐIN SF. HÖNNUN OG TÆKNIRÁÐGJÖF
 FRAMHVEIÐI 19. BÍTTANESBÆ

VERKHEITI **BREIÐHELLA 16, HAFNARFIRÐI**

HEITI TEIKNINGAR **LÁGSPENNA, LAMPAR OG RENNUR 2. HÆÐ** VERKNR. **08-502**
 TEIKN NR. **R- 03**

HANNAÐ **GBG** TEIKNAD **OS** YFIRFARID **DAGS** ÁGÚST 2007 KVARDI **1:50**

RAFMIÐSTÖÐIN SF. KT. **271152-5589** SAMRÆMINGARHÖNDLUR. KT.