



Stál
 Allt stál í burðarvirki skal vera Fe 360 samkv. IST- DS 412 nema annað sé tekið fram á teikningum.
 Allar suður skulu uppfylla flokk C samkv. íst EN 25817:1992
 Allt stál skal heitgalvanhúðað.
 Allt stál í festingum skal vera Fe 360 og allir boltar uppfylla styrkleikaflokk 4,6 samkv. DS 412.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 180861-2028 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9651 Netfang: svennis@internet.is		Staður: Gjáhella 15 Hafnarfirði Skýring: Stálvirki, Rúmmynd Hannad / Teiknad: <i>[Signature]</i>	
Hannað / Teiknad	Dagsetning	Verkr.	Teikn.nr.
	23. 07. 07	42-07	3-04