



### SKÝRINGAR

NEYSLUVATN:  
NOTA SKAL LAGNIR AF GERÐinni PEX-MED SÓREFNIVÖRN-SKÁPU, NOTA SKAL EFNÍ SEM ER VOTTAD TIL AÐ FLYTJA NEYSLUVATN OG LEGGJA FRAM SKJAL TIL STAÐFESTINGAR. AÐ HVERJU TÆKI Ø18\*2,5MM LEGGIST Í FÓÐURRÖRI AÐ TENGIDÓS VÞKOMANDI TÆKIS.  
Á MELAGRIND KEMUR BLÖNDUNARLOKI MESTA HITASTIG 60°C AFKÖST 0,8 l/s. ÁSAMT SEGULOKA MED VATNSVARA MESTA HITASTIG 60°C. ÆSKILEGT HITASTIG NEYSLUVATNS VERÐI 55°C

ÞRÝSTIPRÓFUN:  
ÞRÝSTINGUR ER SETTUR Í 8 BAR EFTIR UP.BIL 10 MÍN ER ÞRÝSTINGUR ENDURHÆKKADUR UPP Í 8 BAR OG BÆTT Á KERFI EFTIR ÞÖRFUM. EFTIR AÐRAR 10 MÍN ER LEIKURINN ENDURTEKINN. EFTIR HEILDARTÍMA 30 MÍN ER ÞRÝSTINGUR LESINN (1.AFL.) OG AFTUR EFTIR HEILDARTÍMA 60 MÍN (2AFL). MISMUNUR MILLU 1.AFL OG 2.AFL MÁ MEST VERA 0,6 BAR. EINNIG SKAL GANGA Á LÖGN OG ATHUGA LEKA. EF EITTHVAD ATHUGAVERT FINNST SKAL PRÓFA LÖGN AÐ NÝU AÐ UNÐANGENGINNI VÞGERÐ.  
SEINNI HLUÐI PRÓFUNAR ER Í BEINU FRAMHALDI AF ÞEIRRI FYRRI. Á TVEIMUR KLUKKUSTUNDUM FRÁ 2.AFLESTRI MÁ ÞRÝSTINGUR EKKI FALLA MEIRA EN 0,2 BAR. AFUR SKAL KANNA LEKA.  
HEILDARLENGD PLASTRÖRA Í HVERRI PRÓFUN SKAL EKKI VERA LENGRI EN 100m.  
HÖNNUDUR SKAL VERA VÞSTADDUR ÞRÝSTIPRÓFUN, OG SENDA BYGGINGAFULLTRÚA BRÉF ÞVI TIL STAÐFESTINGAR, EF ÓSKAD ER.

*Ragnvaldur Gunnarsson* 16/12 2009

Breytingar			Kvistavellir 11. Hafnarf.	
Nr.	Dags.	Nafn		
1.	21.10.07	rgg	Takniþ Jónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.	
2.	09.12.15	rgg	Seld Juregi 11 s-544 5356 regnar@pallasnet.is	Mkv. 1:50/20
			Vatnslagnir undir botnplötu. Skýringar og snid.	Nr. 6
				Dags. 11.02.2007
				Kt.:110947-2839