



ST 3
Þakblásari, Afköst: 100 m³/h
Safnkassi 200x200x700
einangraður að innan með 25
mm hjóðeinangrandi
stökkþötu.

ST 4
Þakblásari, Afköst: 100 m³/h
Safnkassi 200x200x700
einangraður að innan með 25
mm hjóðeinangrandi
stökkþötu.

LS 9
Þakblásari, Afköst: 310 m³/h
Safnkassi 500x500x700 einangraður að
innan með 25 mm hjóðeinangrandi
stökkþötu.

LS 10
Þakblásari, Afköst: 555 m³/h
Safnkassi 500x500x700
einangraður að innan með 25 mm
hjóðeinangrandi stökkþötu.

LS 12
Þakblásari, Afköst: 310 m³/h
Safnkassi 500x500x700 einangraður að
innan með 25 mm hjóðeinangrandi
stökkþötu.

LS 13
Þakblásari, Afköst: 555 m³/h
Safnkassi 500x500x700
einangraður að innan með 25 mm
hjóðeinangrandi stökkþötu.

LS 8
Þakblásari, Afköst: 250 m³/h
Safnkassi 500x500x700 einangraður að
innan með 25 mm hjóðeinangrandi
stökkþötu.

LS 11
Þakblásari, Afköst: 250 m³/h
Safnkassi 500x500x700 einangraður að
innan með 25 mm hjóðeinangrandi
stökkþötu.

LS 15
Þakblásari, Afköst: 250 m³/h
Safnkassi 500x500x700 einangraður að
innan með 25 mm hjóðeinangrandi
stökkþötu.

LS 14
Þakblásari, Afköst: 310 m³/h
Safnkassi 500x500x700 einangraður að
innan með 25 mm hjóðeinangrandi
stökkþötu.

ATH! ALLAR BRUNALOKUR SKULU VERA VIÐURKENNDAR SEM EGO LOKUR.

ATH!
Stærð og nákvæm stöðsetning á götum fyrir frærennslis, neysluvatns-og hitalagnir skal ákárða
í samráði við eiganda og pípara.

Byggingafræðingur
Alfreitt Þórnir
05 JUL 2006

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson Byggingafræðingur Sími: 584 6601 / Fax: 594 6669	
Tekn. nr. _____ Samsýnt _____		Framt. _____ Dag. _____	
Tekn. nr. _____ Samsýnt _____		Tekn. nr. _____ Samsýnt _____	
Útgáfa: 21.06.06		Vorkr.: B-05-10-41	
Málkvarði: 1:50		Tekn. nr.: L-414	

NORÐURBAKKI 25 HAFNARFIRÐI
LOFTRÆSILAGNIR
GRUNNMÝND ÞAK NA