



BENDING Í VEGGI:
 Í ÖTVEGGI KEMUR K10C200 LÁRÉTT OG K10C200 LÖBRÉTT Í YTRI OG INNRI BRÚN Á 1.HÆÐ. NEMA ÞAR SEM JARÐVEGUR KEMUR UPP AÐ VEGG, ÞAR ER K10C200 LÁRÉTT OG K10C200 LÖBRÉTT Í YTRI BRÚN OG K10C200 LÁRÉTT OG K10C150 LÖBRÉTT Í INNRI BRÚN. Á 2.HÆÐ KEMUR K10 C200 LÁRÉTT OG K10 C200 LÖDRÉTT Í YTRI BRÚN.
 NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 Í INNVEGGI SKAL SETJA K10C250 LÁRÉTT OG LÖBRÉTT, Í MIÐJAN VEGG.
 UMHVERFIS OP SKAL SETJA 2K12 SEM NÁ 500 ÚT FYRIR BRÚNIR OPS. NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 SETJA SKAL STUNGUJARN, 2K12, LENGD = 1000mm. TIL HLIÐAR VÍÐ ÖLL HURÐAROP OG GLUGGA SEM NÁ NIÐUR AÐ GÖLFPLÖTU.

30

28

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
 Suðurlandsbraut 46, 108 Reykjav.
 Sími: 695-4337
 e-mail: ivar@vha.is
 www.vha.is
 Kennitala: 540212-2790

VÍH

Hannað í.H. Teiknað í.H. Sampykkt: *[Signature]*
 Kennitala 110383-5339

TINNUSKARÐ 28-30
 HAFNARFJÖRÐUR
 BURÐARVIRKI
 GRUNNMYND PLÖTU YFIR 1.HÆÐ

Mfv. 1/50 Teikn. nr. 2-1.1 Verk nr.
 Áritun samráðinguhönnuðar / hönnunarstjóra: *[Signature]* Útgáfa Dags. A OKT '21