


RÜMMYND VATNSLAGNA 1:50



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli fastinga og upphengja skal vera samkv. IST67
 Notarnál Læðrött Lærrött
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-höikum. Kaldvatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með áðregnum einangrunarhöikum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

Byggingafráttir Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 21 JULI 2000

BR.	DAGS.	EDLI BRETNA	SGN.
BLIKAÁS 38-40 HAFNARFIRÐI			
RÜMMYND VATNSLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. MAÍ 2000			
VERK NR. 9967			
TEKN. NR. 2-05			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEKNAÐ GH			
VERFARÐ <i>Ch. Linn</i>			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			