



GRUNNMYND 3. HÆÐAR

OFNATAFLA ΔT= 35° C
3. hæð

RYMI	Nr. ofis	Útreiknað varmaþörf [W]	Mesta ofnæð	Mesta ofnengd	Valinn ofn Afköst [W]	Lokar	Athugasemud
Valdir ofnar eru VOR-YI.							
Herbergi 1	301-01	580 W	500B	800	612 W	Fur	
Herbergi 2	301-02	173 W	500B	700	536 W	Fur	
Herbergi 3	301-03	505 W	500B	700	536 W	Fur	
Stofa eldhús	301-04	2,068 W	500C	1000	1,033 W	Fur	
Bad	301-05	240 W	500C	1200	1,239 W	Retur	
Bad	301-06	240 W	600A	100	219 W	Retur	
Hol gangur	301-07	140 W		100			
Svottur	301-08	121 W	600A	100	219 W	Retur	
Herbergi 1	302-01	682 W	500B	1000	765 W	Fur	
Herbergi 2	302-02	511 W	500B	700	536 W	Fur	
Herbergi 3	302-03	556 W	500B	800	612 W	Fur	
Stofa eldhús	302-04	2,823 W	500B	2100	1,876 W	Fur	
Bad	302-05	500 W	500A	1200	613 W	Fur	
Bad	302-06	500 W	500A	1000	536 W	Fur	
Svottur	302-07	120 W	600A	100	219 W	Retur	
Bad	302-08	263 W	600A	100	219 W	Retur	
Hol gangur	302-09	119 W					
Stofa eldhús	303-01	2,199 W	500A	2000	1,071 W	Fur	
Herbergi 1	303-02		500B	2000	1,530 W	Fur	
Herbergi 2	303-03	979 W	500C	1000	1,033 W	Fur	
Bad	303-04	205 W	600A	100	219 W	Retur	
Gangur	303-05	126 W					
Svottur	303-06	120 W	600A	100	219 W	Retur	

Stofa eldhús	304-01	2,725 W	500B	2000	1,530 W	Fur	
	304-02		500B	1000	765 W	Fur	
	304-03		500B	1000	765 W	Fur	
Hol gangur	304-04	302 W	500A	500	269 W	Fur	
Svottur	304-05	128 W	600A	100	219 W	Retur	
Bad	304-06	181 W	600B	600	521 W	Retur	
Herbergi 1	304-07	979 W	500B	1100	1,071 W	Fur	
Herbergi 2	304-08	528 W	500B	700	536 W	Fur	
Herbergi 3	304-09	493 W	500B	700	536 W	Fur	
Herbergi 1	305-01	528 W	500B	700	536 W	Fur	
Stofa eldhús	305-02	1,722 W	500C	1800	1,859 W	Fur	
Herbergi 2	305-03	617 W	500B	800	612 W	Fur	
Svottur	305-04	121 W	600A	100	219 W	Retur	
Bad	305-05	209 W	600A	100	219 W	Retur	
Stigangur	306-01	671 W	500A	1200	613 W	Retur	

Vamapörfalls: **23.293 W** Vatlo alls: **24.408 W**

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neyslvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pipara.

Byggingafræðingur
Afgreitt þann
05 JUL 2006

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Halsteinsson Byggingafræðingur Sími: 554 6650 fax: 554 6668	NORÐURBAKKI 23, HAFNARFIRÐI
Tökn nr. _____ Samþykkt _____		Bl. _____ Dagp. _____	HITALAGNIR GRUNNMYND 3. HÆÐ
Dagsetning 27.06.06	Vek nr. B-05-10-41	Málsvæði 1:50	Tökn nr. L-320