



ÞVERMÁL HITLAGNA			
Nafmál	Swartstál	Rúsgr.	Þex
ø10	3/8"	ø12*1.2	ø16*2.2
ø15	1/2"	ø18*1.2	ø20*2.5
ø20	3/4"	ø22*1.5	ø25*3.5
ø25	1"	ø28*1.5	ø32*4.1
ø32	1 1/4"	ø35*1.5	ø40*5.5
ø40	1 1/2"	ø42*1.5	ø50*6.9
ø50	2"	ø51*1.5	ø63*8.7
ø65	2 1/2"		/

RÚMMYND HITLAGNA KJALLARA
LAGNIR ERU ÚR SVÖRTUM STÁLROÐUM

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennsli, neyslutvats-og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 8, 200 Kópavogi		Sigurbur Halsteinsson Byggingafræðingur NÚ 030889-7718 Sími: 554-6650 Fax: 554-6669	NORÐURBAKKI 23, HAFNARFIRÐI HITLAGNIR RÚMMYND KJALLARA SV
Tölkn. nr. Samþykkt	Tíðskilning <i>[Signature]</i>	Br. Dags.	Hattíð E.K.
Útgáfing 20.06.06		Vorkr. B-05-10-41	Hattíð E.K. Tölkn. nr. L-303

Byggingafræðingur
 05 JUL 2006
[Signature]