



GRUNNMYND KJALLARA SV

**OFNATAFLAAT = 35° C**  
Kjallari

RÝMI	Nr. ofis	Útreiknað samanþétt [W]	Mesta ofnæði	Mesta ofnægi	Valinn ofn Afköst [W]	Lokar	Athugasemd
<b>Valdir ofnar eru VOR-YL</b>							
Geymslu rými 51	051-01	5 855 W	700 A	2000	1 411 W	Retur	
	051-02		700 A	2000	1 411 W	Retur	
	051-03		700 A	2000	1 411 W	Retur	
	051-04		700 F	800	1 486 W	Retur	
Brúnastréka		217 W					
Stigahús	053-01	2 98 W	700 A	800	565 W	Retur	
Geymslu rými 51	051-01	1 586 W	700 A	2000	1 411 W	Retur	
	051-02		700 A	2000	1 411 W	Retur	
	051-03		700 F	800	1 486 W	Retur	
Brúnastréka		217 W					
Stigahús	056-01	2 98 W	700 A	800	565 W	Retur	
Geymslu rými 57	057-01	1 604 W	700 F	800	1 486 W	Retur	
	057-02		700 F	800	1 486 W	Retur	
	057-03		700 F	800	1 486 W	Retur	
Brúnastréka		217 W					
Stigahús	060-01	2 98 W	700 A	800	565 W	Retur	
Geymslu rými 61	061-01	1 604 W	700 F	800	1 486 W	Retur	
	061-02		700 A	2000	1 411 W	Retur	
	061-03		700 F	800	1 486 W	Retur	
Brúnastréka		217 W					
Stigahús	063-01	2 98 W	700 A	800	565 W	Retur	
Geymslu rými 61	064-01	2 104 W	700 F	800	1 486 W	Retur	
	064-02		700 A	2000	1 411 W	Retur	
<b>Varmþéttfals:</b>		<b>21.010 W</b>	<b>Vald alls:</b>		<b>21.118 W</b>		

**OFNATAFLAAT = 40° C**  
Bilageymsla

RÝMI	Nr. ofis	Útreiknað samanþétt [W]	Mesta ofnæði	Mesta ofnægi	Valinn ofn Afköst [W]	Lokar	Athugasemd
<b>Valdir ofnar eru VOR-YL</b>							
Bilageymsla hölf B	III. 1	10 161 W			13 900 W		1.d. Novenco VMB 12
	III. 2				13 900 W		1.d. Novenco VMB 12
	III. 3				13 900 W		1.d. Novenco VMB 12
<b>Varmþéttfals:</b>		<b>40.161 W</b>	<b>Vald alls:</b>		<b>40.500 W</b>		

ATH!  
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis-, neysluvatns- og hitalagnir skal ákvarða  
í samráði við eiganda og pípara.

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Nýbýlavegi 8, 200 Kópavogi.

Sigurður Hafsteinsson  
Byggingateknifráhugur  
Sími: 554-6650 Fax: 554-6669

NORDURBÁKKI 25, HAFNARFIRDI  
HITALAGNIR  
GRUNNMYND KJALLARI SV

5. JUL. 2008

Hannab Ek Teknab Ek  
Dagsetning: 20.06.'06 Vorkr: B-05-10-41 Málkræði: 1:50 Tekn. nr: L-301