



GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR

Fráveitugagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á samþinglað þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

TÁKN FYRIR LAGNIR	
SKOLPLÖGN	---
REGNVATNSLÖGN	---
JARÐVATNSLÖGN	---
JARÐVATNS + REGNVATNSL	---
NEYSLUVATN	---
ÞAKRENNSLI HITAVEITU	---

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
NORÐURBAKKI 11 OG 13 HAFNARFIRÐI GRUNNLAGNIR Í UNDIRSTÖÐUM			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. MAÍ. 2006			
VERK NR. 2601			
TEIKN. NR. 2-06			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSSONAR 2411883009 TEIKNAD G.H.			
FIRMARID 11 MAÍ 2006			
<b>TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf.</b> STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 555-2875 E-mail taekniþjonususta@islandia.is kt: 440693-2539			