



lykkjur yfir allar sperrur K 10 l = 120

40 mm útloftunarrör með ásoðnu neti í hvert sperrubíl

allar málsetningar eru gefnar í cm.
 hæðarkótar eru í metrun.
 timbur í sperrur er K-24.
 þak er heilklaft með 1" x 6" bordum. negling skal vera 3 stk.
 3" saumur í hvert bord pr. sperru þar sem naglaraddir
 þakjárnneglingar eru. annars skal negla klöðningu með 2 stk.
 3" saum í hvert bord pr. sperru.

allar festingar skulu vera galvaniseradar.
 allt timbur sem leggst að eða í steinsteypu skal fúaverja með
 C-tox eða samþerilegu. tvær umferðir. sperruenda skal fúaverja
 minnst 20 cm inn fyrir vegg.
 þak skal einangra með 20 cm einangrun.

gengið skal frá loftunargátun gegnum útveggi þannig að snjófjúk
 komist ekki þar um.

Sjá teikningar B-1
 B-2
 B-3
 B-4
 B-5
 B-6
 B-7
 Loftrásir og stakkar
 sjá lagnateikningar.

12 mm baltar 12 mm snittadur telmar eða
 12 mm núrball til CC 80 borddypt 8 cm

sperra 2" x 6" boltuð á vegg
 þakþálur

12 mm baltar eða snittadur telmar cc 80

frágangur milli húsa sjá sérteikningu

sperra 2" x 6" þakki á milli

fótreið 2" x 4"

fótreið 2" x 4"

fótreið 2" x 4"

fótreið 2" x 4"

útloftun stofn SB

útloftun stofn VC

útloftun frá stofni UV EV
 loftrásir frá eldhúsum

loftgátt B-30

útloftun frá stofni SV BV GN

útloftun frá sorggeymslu

útloftun frá stofni EV/UV

útloftun frá stofni VC

sperrur 2" x 4" c c 80

frágangur þakkanta sjá sérteikningar arkitekts
 útloftun uppúr þaki sjá lagnateikningar

Bæjarholt 3 Hafnarfirði

ÞAKVIRKI

Tækniþjónusta Sveins Karlssonar TFI
 Bæjarhrauni 2 220 Hafnarfjörður
 91-653045

Svein Haldrup

nóvember 1990

mælikvæði
 1:50

Teikning
 B - 5

17 AUG 1993

