



Sampykkt þann
23 JUL 2009
Hafnarfirði
Einar Steinar Jónsson

Fluguskeið 4, Hafnarfirði

Sótt er um byggingarleyfi til að byggja hesthús á lóðinni Fluguskeið 4, Hafnarfirði eins og þessar teikningar sýna. Teikningin sýnir steinsteypt hús. Stærðir sjá nánar skráningartöflu:

Húsið verður byggt á steinsteyptum undirstöðum og steinsteyptri gólfplötu. Utan á sökkla kemur 50mm einangrun og undir gólfplötu kemur 75mm einangrun. Útveggir hússins verða úr steinsteypu, einangrað að utan með 100 mm einagrun og klætt með báruðum málmplötum. Þó verða útveggir klæddir að hluta með viðarklæðningu. Milligólf verður steinsteypt. Burðarvirki þaks verður úr timbri. Ofan á sperrur kemur timburklæðning, þakpappi og báraðar málmplötur. Einangrað verður á milli sperra, neðan á sperrur kemur rakavarnarlag, þá lagnagrind og klæðning. Þakkhalli verður 17 og 36°. Innveggir verða steinsteyptir. Allar vatns- og hitalagnir verða lagðar í gólfplötu. Húsið verður hitað með gólfhita. Þak og veggir verða í gráum lit. Þakkantar, gluggar og hurðir verða í brúnum lit. Við húsið verða átta bílastæði. Lóð er 1296m². Nýtingarlutfall lóðar er 0,33 Á teikningunni eru útgönguleiðir sýndar svo og reykskynjarar. Staðsetning slökkvitækja verður í samráði við slökkviliðsstjóra. Ekki er gerð krafa um einangrunargildi byggingarhluta.

Teikningarskrá	
Aðalhönnunarteikningar	09.200
Grunnmynd og afstöðumynd	09.201
Grunnmynd rishæðar, snið og byggingarlýsing	09.202
Útlitsmyndir	09.203
Skráningartafla	09.204
Sérteikningar	09.205
Deill	09.206
Gluggar og hurðir	
Gluggar	

Verkkaup:	:	Teikn. nr. :	09.201
Verk:	:	Verk. nr. :	
Staður:	:	Mælikvarði :	A2 1:100
Póstfang:	:	Hannað :	ÓP
Innihald:	:	Teiknað :	ÓP
Heiti á skrá:	:	Sampykkt:	

NÝHÖNNUN

Hvanneyrangötu 3

Hvanneyn

311 Borgarnes

Omar Pétursson
Ómar Pétursson

Byggingafræðingur BFI

Kennitala: 050571-5569

Dags: : 07.07.2009

Breyting 1 :

Breyting 2 :

Breyting 3 :

Breyting 4 :