



Stofa / eldhús	106-01	2.671 W	500C	1800	1.859 W	Túr
	106-02		500C	1000	1.033 W	Túr
Gangur		169 W				
Þvottur		128 W				
Herbergi 2	106-04	577 W	500B	800	612 W	Túr
Herbergi 1	106-05	803 W	500B	1200	918 W	Túr
Bad	106-06	357 W	1160	500	450 W	Retúr Hlj. ofn.
Stofa / eldhús	107-01	2.671 W	500C	1600	1.652 W	Túr
	107-02		500C	1000	1.033 W	Túr
Gangur		238 W				
Bad	107-03	329 W	600B	400	351 W	Retúr Hlj. ofn.
Þvottur		120 W				
Herbergi 2	107-05	663 W	500B	900	689 W	Túr
Herbergi 1	107-06	609 W	500B	900	689 W	Túr
Geymsla		57 W				
Stofa / eldhús	108-01	2.671 W	500C	1800	1.859 W	Túr
	108-02		500C	1000	1.033 W	Túr
Gangur		169 W				
Þvottur		128 W				
Herbergi 2	108-04	577 W	500B	800	612 W	Túr
Herbergi 1	108-05	803 W	500B	1200	918 W	Túr
Bad	108-06	357 W	1160	500	450 W	Retúr Hlj. ofn.
Stofa / eldhús	109-01	2.411 W	500A	1600	859 W	Túr
	109-02		500A	2800	1.503 W	Túr
Herbergi 2	109-03	656 W	500C	700	723 W	Túr
Herbergi 1	109-04	767 W	500C	700	723 W	Túr
Þvottur		128 W				
Bad	109-05	292 W	1160	500	450 W	Retúr Hlj. ofn.
Stofa / eldhús	110-01	2.545 W	500A	2800	1.503 W	Túr
	110-02		500C	1200	1.239 W	Túr
Herbergi 1	110-03	656 W	500B	900	689 W	Túr
Bad	110-04	266 W	1160	500	450 W	Retúr Hlj. ofn.
Gangur		169 W				
Þvottur		128 W				
Stigagangur	111-01	503 W	500A	800	429 W	Retúr
Anddyri	111-02	912 W	500B	1200	918 W	Retúr
Stigahús	112-01	202 W	500A	800	429 W	Retúr
Stigagangur	113-01	420 W	500A	800	429 W	Retúr
Anddyri	113-02	912 W	500B	1200	918 W	Retúr
Stigahús	114-01	202 W	500A	800	429 W	Retúr
Stigagangur	115-01	420 W	500A	800	429 W	Retúr
Anddyri	115-02	912 W	500B	1200	918 W	Retúr
Stigahús	116-01	202 W	500A	800	429 W	Retúr
Stigagangur	117-01	420 W	500A	800	429 W	Retúr
Anddyri	117-02	912 W	500B	1200	918 W	Retúr
Stigahús	118-01	202 W	500A	800	429 W	Retúr

GRUNNMYND 1. HÆÐ NA

Varmabörf alls: 52.009 W Valið alls: 52.892 W

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neyslulvats- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og þýpara.

BR 1: OFN Í STIGAHÚSI FÆRÐUR, OFNAR Á BADHERBERGIJUM FÆRÐIR OG STÆKKADIR, OFNUM Í ÞVOTTAHÚSUM SLEPPT.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson Byggingarteknikrafélagur Kl. 03.06.99-7749 Sími: 554-0650 Fax: 554-0669	NORÐURBAKKI 25, HAFNARFIRÐI
Reyndartekning	BR 1	28.04.'08	HITALAGNIR GRUNNMYND 1. HÆÐ NA
Tekni. nr.	Trúvísun á teikningu	Br.	Dags.
Samþykkt			
Hámark	EK	Tekni	EK
Dagsetning	20.06.'06	Verk nr.	B-05-10-41
		Mælikvæði	1:50
		Tekni nr.	L-306