



GRUNNMYND 2. HÆÐ SV

ÖNATAFLA AT=35°C
2. hæð

RYM	Nr. ofn	Útreiknað varmaþörf (W)	Mesta ofnheð	Mesta ofnþengd	Valinn ofn Aflika (W)	Lokar	Athugasemd
Valir ofnar eru VOR-VL							
Herbergi 1	201-01	547 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 2	201-02	492 W	500B	700	536 W	Túr	
Herbergi 3	201-03	478 W	500B	700	536 W	Túr	
Stofa / eldhús	201-04	2.083 W	500B	1.600	1.071 W	Túr	
Bad	201-05	500C	500C	1.200	1.232 W	Túr	
Bad	201-06	244 W	500A	500	450 W	Retúr	IB1 ofn
Hot / gangur		440 W					
Þvottur		116 W					
Herbergi 1	202-01	704 W	500B	1000	765 W	Túr	
Herbergi 2	202-02	544 W	500B	700	536 W	Túr	
Herbergi 3	202-03	546 W	500B	700	536 W	Túr	
Stofa / eldhús	202-04	2.823 W	500B	2.000	1.856 W	Túr	
Bad	202-05	500A	500A	1.200	643 W	Túr	
Bad	202-06	500A	500A	1.000	536 W	Túr	
Þvottur		120 W					
Bad	202-08	263 W	1160	500	450 W	Retúr	IB1 ofn
Hot / gangur		419 W					
Stofa / eldhús	203-01	2.671 W	500C	1.600	1.652 W	Túr	
Stofa / eldhús	203-02	500C	500C	1.000	1.033 W	Túr	
Gangur		169 W					
Bad	203-03	294 W	1160	500	450 W	Retúr	IB1 ofn
Þvottur		120 W					
Herbergi 2	204-05	706 W	500C	700	723 W	Túr	
Herbergi 1	204-06	790 W	500A	1.000	731 W	Retúr	
Stofa / eldhús	204-01	2.671 W	500C	1.600	1.859 W	Túr	
Stofa / eldhús	204-02	500C	500C	1.000	1.033 W	Túr	
Gangur		169 W					
Þvottur		128 W					
Herbergi 1	204-04	752 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 2	204-05	770 W	500B	1.200	918 W	Túr	
Bad	204-06	263 W	1160	500	450 W	Retúr	IB1 ofn
Stofa / eldhús	204-01	2.671 W	500C	1.600	1.852 W	Túr	
Stofa / eldhús	204-02	500C	500C	1.000	1.033 W	Túr	
Gangur		238 W					
Bad	204-03	329 W	1160	500	450 W	Retúr	IB1 ofn
Þvottur		120 W					
Herbergi 3	205-05	553 W	500B	900	689 W	Túr	
Herbergi 2	205-06	615 W	500B	900	689 W	Túr	
Herbergi 1	205-07	751 W	500B	1.000	765 W	Túr	

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neyðsluvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

BR 1: OFN Í STIGAHÚSI FÆRÐUR, OFNAR Á BADHERBERGIJUM FÆRDIR OG STÆKKADIR, OFNUM Í ÞVOTTAHÚSUM SLEPPT.

<p>VEKTOR -hönnun og ráðgjöf - Nybylavégi 8, 200 Kópavogi.</p>		<p>Sigurður Halsteinnsson Byggingartekniker/Reingurur KÍ 000819-7749 Sími: 554-6650 Fax: 554-6669</p>	
<p>Reyndarteikning</p>		<p>BR 1 28.04.08</p>	
<p>Tekn. nr. <i>Sigurður Halsteinnsson</i></p>		<p>Br. Dags.</p>	
<p>Samþykkt</p>		<p>Hannóð <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> EK</p>	
<p>Dagsetning 20.06.06</p>		<p>Verk nr. B-05-10-41</p>	
<p>Málakvæði 1:50</p>		<p>Tekn. nr. L-307</p>	

130