



GRUNNMYND 4. HÆD NA

Stofa / eldhús	406-01	2 671 W	500C	1800	1 859 W	Túr	
	406-02		500C	1000	1 033 W	Túr	
Gangur		169 W					
Þvottur		128 W					
Herbergi 1	406-04	732 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 2	406-05	770 W	500B	1200	918 W	Túr	
Bad	406-06	263 W	1160	500	450 W	Retúr	Hkl.öfn
Stofa / eldhús	407-01	2 671 W	500C	1600	1 652 W	Túr	
	407-02		500C	1000	1 033 W	Túr	
Gangur		238 W					
Bad	407-03	329 W	1160	500	450 W	Retúr	Hkl.öfn
Þvottur		120 W					
Herbergi 3	407-05	553 W	500B	900	689 W	Túr	
Herbergi 2	407-06	615 W	500B	900	689 W	Túr	
Herbergi 1	407-07	751 W	500B	1000	765 W	Túr	
Stofa / eldhús	408-01	2 671 W	500C	1800	1 859 W	Túr	
	408-02		500C	1000	1 033 W	Túr	
Gangur		169 W					
Þvottur		128 W					
Herbergi 1	408-04	732 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 2	408-05	770 W	500B	1200	918 W	Túr	
Bad	408-06	263 W	1160	500	450 W	Retúr	Hkl.öfn
Stofa / eldhús	409-01	2 411 W	500A	1600	859 W	Túr	
	409-02		500A	2800	1 503 W	Túr	
Herbergi 2	409-03	656 W	500C	700	723 W	Túr	
Herbergi 1	409-04	763 W	500C	700	723 W	Túr	
Þvottur		128 W					
Bad	409-06	292 W	1160	500	450 W	Retúr	Hkl.öfn
Stofa / eldhús	410-01	2 545 W	500A	2800	1 503 W	Túr	
	410-02		500C	1200	1 239 W	Túr	
Herbergi 2	410-03	516 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 1	410-04	732 W	500C	800	826 W	Túr	
Bad	410-05	266 W	1160	500	450 W	Retúr	Hkl.öfn
Gangur		169 W					
Þvottur		128 W					
Stigagangur		224 W					ofnar lh og kj
Stigahús		202 W					
Stigagangur		157 W					ofnar lh og kj
Stigahús		202 W					
Stigagangur		157 W					ofnar lh og kj
Stigahús		202 W					
Stigagangur		202 W					ofnar lh og kj
Stigahús		202 W					
<b>Vannþörf alls:</b>		<b>49.476 W</b>			<b>Valið alls:</b>	<b>48.415 W</b>	

ATH!  
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

BR 1: ÖFN Í STIGAHÚSI FÆRÐUR, ÖFNAR Á BADERBERGJUM FÆRÐIR OG STEKKADÍR, ÖFNUM Í ÞVOTTAHÚSUM SLEPPT.

<b>VEKTOR</b> -hönnun og ráðgjöf-		Sigurður Halsteinnsson Byggingateknifræðingur Kt. 03/889-7749 Sími: 554-6650 Fax: 554-6669	
Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		BR 1 28.04.08	
Reyndarteikning		Br. Dags.	
Tekni. nr. Távísun / teikning		Br. Dags.	
Samþykkt		Br. Dags.	
Höfundur EK		Tekni. EK	
Dagsetning 20.06.06		Mælikvæði 1:50	
Verk nr. B-05-10-41		Tekni. nr. L-312	

NORÐURBAKKI 25, HAFNARFIRÐI  
HITALAGNIR  
GRUNNMYND 4. HÆD NA