



GRUNNMYND 5. HÆÐ SV

OFNATAFLA ΔT= 35° C
S. Hæð

RYM	Nr. ofis	Útreiknað varmhörf [W]	Mesta ofshæð	Mesta ofteigð	Váttan ofn Afköst [W]	Lokar	Athugasemd
Valdir ofnar eru VOR-YL							
Herbergi 1	501-01	721 W	500B	1000	765 W	Fúr	
Herbergi 2	501-02	576 W	500B	800	612 W	Fúr	
Herbergi 3	501-03	584 W	500B	800	612 W	Fúr	
Stofa / eldhús	501-04	2,673 W	500C	1600	1,234 W	Fúr	
	501-05		500E	1200	1,708 W	Fúr	
Bad	501-06	288 W	1160	500	450 W	Retúr	Höklöfn
Höli / gangur		570 W					
Dvottur		137 W					
Herbergi 1	502-01	803 W	500B	1200	918 W	Fúr	
Herbergi 2	502-02	664 W	500B	800	612 W	Fúr	
Stofa / eldhús	502-03	3,699 W	500C	2400	2,479 W	Fúr	
	502-04		500C	1200	1,230 W	Fúr	
	502-05		500A	1000	536 W	Fúr	
Dvottur		160 W					
Bad	502-07	355 W	1160	500	450 W	Retúr	Höklöfn
Höli / gangur		490 W					
Stofa / eldhús	503-01	3,267 W	500C	1600	1,652 W	Fúr	
	503-02		500E	1000	1,423 W	Fúr	
Gangur		219 W					
Bad	503-03	347 W	1160	500	450 W	Retúr	Höklöfn
Dvottur		142 W					
Herbergi 2	503-05	800 W	500C	800	836 W	Fúr	
Herbergi 1	503-06	980 W	500B	1400	1,071 W	Retúr	
Stofa / eldhús	504-01	3,267 W	500C	1800	1,859 W	Fúr	
	504-02		500E	1000	1,423 W	Fúr	
Gangur		219 W					
Dvottur		151 W					
Herbergi 1	504-04	837 W	500C	800	836 W	Fúr	
Herbergi 2	504-05	850 W	500B	1200	918 W	Fúr	
Bad	504-06	311 W	1160	500	450 W	Retúr	Höklöfn
Stofa / eldhús	505-01	3,267 W	500C	1600	1,652 W	Fúr	
	505-02		500E	1000	1,423 W	Fúr	
Gangur		308 W					
Bad	505-03	388 W	1160	500	450 W	Retúr	Höklöfn
Dvottur		142 W					
Herbergi 3	505-05	643 W	500B	1000	765 W	Fúr	
Herbergi 2	505-06	709 W	500C	800	836 W	Fúr	
Herbergi 1	505-07	951 W	500C	1000	1,033 W	Fúr	

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns-og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

BR 1: OFN Í STIGAHÚSI FÆRÐUR, OFNAR Á BADHERBERGIUM FÆRÐIR OG STÆKKADIR, OFNUM Í ÞVOTTAHÚSUM SLEPPT.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.

Sigurður Hafsteinsson
byggingateknifráeðingur
Sími: 554-6650 fax: 554-6669

Reyndarteikning
BR 1 28.04.08

Teikn. nr. Trúnaðs- og heildungr
Samþykkt

NORDURBAKKI 25, HAFNARFIRÐI
HITALAGNIR
GRUNNMYND 5. HÆÐ SV

Dagsetning 20.06.06 Verk nr. B-05-10-41 Málkvarði 1:50 Tekn. nr. L-313