



GRUNNMYND 1. HÆÐAR

OFNATAFLA ΔT= 35° C  
1. Hæð

RÝMI	Nr. ofns	Útreiknað varmaþörf [W]	Mesta ofnheð	Mesta ofnlengd	Valinn ofn Afköst [W]	Lokar	Athugasemnd
Valdir ofnar eru VOR-YL							
Herbergi 1	101-01	380 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 2	101-02	475 W	500B	700	536 W	Túr	
Herbergi 3	101-03	505 W	500B	700	536 W	Túr	
Stofa / eldhús	101-04	2.068 W	500C	1000	1.033 W	Túr	
	101-05		500C	1200	1.239 W	Túr	
Bað	101-06	240 W	1160	500	450 W	Retúr	Hkl.ofn
Hol / gangur		440 W					
Þvottur		124 W					
Herbergi 1	102-01	747 W	500B	1000	765 W	Túr	
Herbergi 2	102-02	544 W	500B	700	536 W	Túr	
Herbergi 3	102-03	546 W	500B	800	612 W	Túr	
Stofa / eldhús	102-04	2.823 W	500B	2400	1.836 W	Túr	
	102-05		500A	1200	643 W	Túr	
	102-06		500A	1000	536 W	Túr	
Þvottur		120 W					
Bað	102-08	263 W	1160	500	450 W	Retúr	Hkl.ofn
Hol / gangur		419 W					
Stofa / eldhús	103-01	2.528 W	500A	2000	1.074 W	Túr	
	103-02		500B	2000	1.530 W	Túr	
Herbergi 1	103-03	979 W	500C	1000	1.033 W	Túr	
Bað	103-04	205 W	1160	500	450 W	Retúr	Hkl.ofn
Gangur		126 W					
Þvottur		120 W					

Stofa / eldhús	104-01	2.725 W	500B	2000	1.530 W	Túr	
	104-02		500B	1000	765 W	Túr	
	104-03		500B	1000	765 W	Túr	
Hol / gangur	104-04	302 W	500A	500	269 W	Túr	
Þvottur		128 W					
Bað	104-06	481 W	1150	600	526 W	Retúr	Hkl.ofn
Herbergi 1	104-07	979 W	500B	1400	1.071 W	Túr	
Herbergi 2	104-08	528 W	500B	700	536 W	Túr	
Herbergi 3	104-09	499 W	500B	700	536 W	Túr	
Herbergi 1	105-01	528 W	500B	700	536 W	Túr	
Stofa / eldhús	105-02	1.411 W	500B	2000	1.530 W	Túr	
Þvottur		124 W					
Bað	105-04	209 W	1160	500	450 W	Retúr	Hkl.ofn
Stigagangur	106-01	734 W	500A	1200	643 W	Retúr	
	106-02		500A	800	429 W	Retúr	
Anddyri	106-03	912 W	500B	1200	918 W	Retúr	

Varmapörf alls: 23.413 W

Valið alls: 24.375 W

ATH!  
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

BR 1: OFN Í STIGAHÚSI FÆRÐUR, OFNAR Á BADHERBERGIJUM FÆRÐIR OG STÆKKADIR, OFNUM Í ÞVOTTAHÚSUM SLEPPT.

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Nybyggir  
Reyndarteikning

Sigurður Hafsteinsson  
Byggingateknifráðingur  
Kl. 030859-7749  
Sími: 554-6950 fax: 554-6969

BR 1 28.04.08

Teikn nr. \_\_\_\_\_  
Samþykkt \_\_\_\_\_

NORÐURBAKKI 23, HAFNARFIRÐI  
HITALAGNIR  
GRUNNMYND 1. HÆÐ

Hárrað EK Teiknað EK  
Dagsetning 27.06.06 Vork nr. B-05-10-41 Málakostur 1.50 Teikn nr. L-318