



GRUNNMYND 3. HÆÐAR

OFNATAFLA ΔT= 35° C
3. Hæð

RYMI	Nr. ofns	Úreiknuð varmaþörf [W]	Mesta ofnheð	Mesta ofntengd	Valinn ofn Afköst [W]	Lokar	Athugasemd
Valdir ofnar eru VOR-YL							
Herbergi 1	301-01	580 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 2	301-02	475 W	500B	700	536 W	Túr	
Herbergi 3	301-03	505 W	500B	700	536 W	Túr	
Stofa / eldhús	301-04	2.068 W	500C	1000	1.033 W	Túr	
	301-05		500C	1200	1.239 W	Túr	
Bað	301-06	240 W	1160	500	450 W	Retúr	Hkl.öfn
Hol / gangur		440 W					
Þvottur		124 W					
Herbergi 1	302-01	682 W	500B	1000	765 W	Túr	
Herbergi 2	302-02	544 W	500B	700	536 W	Túr	
Herbergi 3	302-03	546 W	500B	800	612 W	Túr	
Stofa / eldhús	302-04	2.823 W	500B	2400	1.836 W	Túr	
	302-05		500A	1200	643 W	Túr	
	302-06		500A	1000	536 W	Túr	
Þvottur		120 W					
Bað	302-08	263 W	1160	500	450 W	Retúr	Hkl.öfn
Hol / gangur		419 W					
Stofa / eldhús	303-01	2.499 W	500A	2000	1.074 W	Túr	
	303-02		500B	2000	1.530 W	Túr	
Herbergi 1	303-03	979 W	500C	1000	1.033 W	Túr	
Bað	303-04	205 W	1160	500	450 W	Retúr	Hkl.öfn
Gangur		126 W					
Þvottur		120 W					

Stofa / eldhús	304-01	2.725 W	500B	2000	1.530 W	Túr	
	304-02		500B	1000	765 W	Túr	
	304-03		500B	1000	765 W	Túr	
Hol / gangur	304-04	302 W	500A	500	269 W	Túr	
Þvottur		128 W					
Bað	304-06	481 W	1160	600	526 W	Retúr	Hkl.öfn
Herbergi 1	304-07	979 W	500B	1400	1.071 W	Túr	
Herbergi 2	304-08	528 W	500B	700	536 W	Túr	
Herbergi 3	304-09	499 W	500B	700	536 W	Túr	
Herbergi 1	305-01	528 W	500B	700	536 W	Túr	
Stofa / eldhús	305-02	1.722 W	500C	1800	1.859 W	Túr	
Herbergi 2	305-03	637 W	500B	800	612 W	Túr	
Þvottur		124 W					
Bað	305-05	209 W	1160	500	450 W	Retúr	Hkl.öfn
Stigagangur	306-01	671 W	500A	1200	643 W	Retúr	

Varmaþörf alls: **23.293 W** Valið alls: **23.969 W**

BR 1: OFN Í STIGAHÚSI FÆRDUR, OFNAR Á BAÐHERBERGJUM FÆRDUR OG STÆKKADIR, OFNUM Í ÞVOTTAHÚSUM SLEPPT.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.

Sigurður Halsteinnsson
Byggingartekni og Rafmagnsfræðingur
Sími: 554 9550 Fax: 554 9599

Reyndartekning
BR 1 28.04.08

TEKNI nr. Sambýkkt
Tilvísun & teikningu
EKA

NORDURBAKKI 23, HAFNARFIRÐI
HITALAGNIR
GRUNNMYND 3. HÆÐ

Hamab EK
Dagsetning 27.06.06
Vek nr. B-05-10-41
Málkredit 1:50
Tökn nr. L-320

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neyslutvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.