



GRUNNMYND 4. HÆÐAR

OFNATAFLA ΔT= 35° C

4. Hæð

RÝMI	Nr. ofns	Útreiknað varmaþörf [W]	Mesta ofnhað	Mesta ofnleugd	Valinn ofn Aik&st [W]	Lokar	Aðugasend
Valdir ofnar eru VOR-YL							
Herbergi 1	401-01	671 W	500B	1000	765 W	Túr	
Herbergi 2	401-02	547 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 3	401-03	691 W	500B	800	612 W	Túr	
Stofa / eldhús	401-04	2.649 W	500B	1600	1.224 W	Túr	
Bað	401-05		500E	1200	1.708 W	Túr	
Bað	401-06	283 W	1160	500	450 W	Retúr	HkLoft
Hol / gangur		570 W					
Svottur	401-07	146 W	600A	400	249 W	Retúr	
Herbergi 1	402-01	794 W	500B	1200	918 W	Túr	
Herbergi 2	402-02	618 W	500B	800	612 W	Túr	
Stofa / eldhús	402-03	3.671 W	500C	2100	2.479 W	Túr	
	402-04		500C	1200	1.239 W	Túr	
	402-05		500A	1000	536 W	Túr	
Svottur	402-06	166 W	600A	400	249 W	Retúr	
Bað	402-07	363 W	1160	500	450 W	Retúr	HkLoft
Hol / gangur		542 W					
Stofa / eldhús	403-01	3.154 W	500B	2000	1.530 W	Túr	
	403-02		500B	2200	1.683 W	Túr	
Herbergi 1	403-03	1.286 W	500C	1200	1.239 W	Túr	
Bað	403-04	251 W	1160	500	450 W	Retúr	HkLoft
Gangur		163 W				Túr	
Svottur	403-05	142 W	600A	400	249 W	Retúr	

Stofa / eldhús	404-01	3.337 W	500C	2000	2.066 W	Túr	
	404-02		500B	1000	765 W	Túr	
	404-03		500B	1000	765 W	Túr	
Hol / gangur	404-04	391 W	500A	500	269 W	Túr	
Svottur	404-05	151 W	600A	400	249 W	Retúr	
Bað	404-06	543 W	1160	600	526 W	Retúr	HkLoft
Herbergi 1	404-07	1.057 W	500B	1400	1.071 W	Túr	
Herbergi 2	404-08	592 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 3	404-09	576 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 1	405-01	612 W	500B	800	612 W	Túr	
Stofa / eldhús	405-02	2.227 W	500C	2000	2.066 W	Túr	
Herbergi 2	405-03	760 W	500C	800	826 W	Túr	
Svottur	405-04	146 W	600A	400	249 W	Retúr	
Bað	405-05	247 W	1160	500	450 W	Retúr	HkLoft
Stigangur	106-01	895 W	500B	1200	918 W	Retúr	
<b>Varmaþörf alls:</b>		<b>28.242 W</b>	<b>Valið alls:</b>		<b>29.310 W</b>		

BR 1: OFN Í STIGAHÚSI FÆRDUR, OFNAR Á BÄÐHERBERGJUM FÆRDUR OG STÆKKADIR, OFNUM Í ÞVOTTAHÚSUM SLEPPT.

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nýbýavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Halsteinnsson Byggingateknifráðingur Kl. 0308597749 Sími: 554-0950 Fax: 554-0999
Reyndarteikning		BR 1 28.04.08
Tekni. nr.	Tíðundur á hönnun	Br. Dags
Samykkt	<i>[Signature]</i>	
HITLAGNIR GRUNNMYND 4. HÆÐ		Hannað EK Teiknað EK Dagsetning 20.10.05 Vork nr. B-05-10-41 Málkærðs 1:50 Tönn nr. L-321