



ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR
TEIKNING YFIRFARIN OG SAMÞYKKT:

- FRÁVEITULAGNIR:**
- SKÓLPLAGNIR INNAHÚSS ERU PP-PLAST, EN PVC/PE-PLAST OG EÐIA STEINN Í JARÐVEGI
 - NAFMÁL LAGNA ERU GEFIN Á GRUNNMÝND
 - LÁGMARKSHALLI AÐGENGILEGRA SKÓLPLAGNA ER 10%, EN LAGNA Í JARÐVEGI 20%
 - SAMSKEYTI SKAL ÞETTA MED ÞAR TIL GERÐUM GÚMMIHRINGJUM, LAGNIR Í JARÐVEGI SKAL LEGGJA OFAN Á 150mm ÞJAPPAD SANDLAG Þ.A. RÖR HVÍLI Á BELGNUM EN EKKI MUFFUM. FYLLA SKAL MEDFRAM OG YFIR LAGNIR MED MINNST 150mm SANDLAGI.
 - LÁGMARKSJARÐVEGSHULA Á FRÁVEITULÖGNUM ER 0.7m.
 - SKÓLPLAGNIR SKAL PRÓFA ÞANNIG AÐ FALLPIPU OG GREINISTÚTUM ER LOKAÐ OG EINSTAKIR STOFNAR Fylltir med vatni. AÐGÆTA SKAL HVORT SMIT SÉ Á SAMSKEYTUM.
 - EF EKKERT SMIT FINNST EFTIR 12st SKOÐAST LÖGNIN ÞÉTT
 - REGNVATNSLAGNIR ERU PVC-PLAST OG LÁGMARKSHALLI ER 10%
 - EFNI OG FRÁGANGUR SKAL UPPFYLLA ÍSLENSKAN STAÐAL ÍST 68:2003 OG RB-TÆKNIBLAÐ Rb (12). 401.2.

- TÁKN:**
- SKÓLPLÖGN
 - REGN- OG JARÐVATNSLÖGN
 - JARÐVATNSLÖGN

- TÆKI:**
- EV ELDHÚSVASKUR
 - HL HANDLAUG
 - SV SKOLVASKUR
 - VS VATNSSALERNI
 - GNG GEGNUMSTREYMISNIÐURFALL
 - GN GÖLFNIÐURFALL
 - HRB HREINSIBRUNNUR
 - PN ÞAKNIÐURFALL
 - NF NIÐURFALL
 - S FALLPIPA
 - GH BAKRENNSLI HITAVEITU

① RAUF Í VEGG 100X200 KÓTI Á NEDRIBRÚN RAUFAR 28,50

BREIÐHELLA 16		TÆKNIBJÓNUSTA SÁ ehf	
HAFNARFIRÐI		HAFNARGATA 60 230 KEFLAVÍK S: 421-5105	
FRÁRENNSLISLAGNIR	hannað SÁ	teiknað SA	
GRUNNMÝND	yfirfarið SÁ	dags	24.04.08
SIGURDUR ÁSGRÍMSSON KT: 161161-2929 MTFI	mkv. 1.50	nr.	668151

TÖLVUHEITI: 01-AA-VERK NR 668FRÁRENNSLI