



Samþykkt þann
20 FEB 2008
Byggingarástjórnir
Fh. Jon Sigurðsson

VERKLÝSING:

BURÐARVIRKI HÚSS ERU: SÖKKLAR OG GÓLFPLATA ERU ÚR JÁRNBEINTRI STEINSTEYPU. SÖKKLAR OG BOTNPLATA ERU EINANGRÚÐ MED 100 mm PLASTEINANGRUN.

ÚTVEGGIR ERU ÚR JÁRNBEINTRI STEINSTEYPU EINANGRÁÐIR AÐ INNAN. EINANGRUN SAMKVÆMT BYGGINGAREGLUGERÐ. ÚTBYGGING NEDRI HÆÐAR ER EINANGRÚÐ AÐ INNAN. ÚTVEGGIR ERU KLÆDDIR AÐ UTAN MED SÖKKULDÚK. LOFTPLATA ER KLÆDD AÐ OFAN MED VIDURKENNUM ÞAKDÚK. BURÐARVIRKI NEDRI HÆÐAR ER STEYPT GÓLFPLATA Á STEYPTUM BITUM OG SÚLUM. BURÐARVIRKI ÞAKS ER: STÁLBITAR IPE SEM HVÍLA Á SÚLUM Í MIDJU HÚSI.

ÞVERT Á ÞÁ KOMA IPE STÁLBITAR MED 2m MILLIBILI. STÁLBURÐARVIRKI REI 60. OFAN Á ÞÁ KOMA SAMLOKUEININGAR ÚR STÁLI MED 100mm ÚRETHAN EINANGRUN. GLUGGASTYKKI ERU ÚR GAGNVÖRÐUM VID. TVÖFALT EINANGRUNARGLER ER Í GLUGGUM. ALLAR KLÆÐNINGAR INNANHÚSS ERU Í FLOKKI 1. ELÐVARNAR VEGGIR EI60 NÁ UPP AÐ EFSTU KLÆÐNINGU. KÖLNUNARTÖLUR HÚSS: ÞAK 0,2 VEGGIR 0,4 GLUGGAR 2 VEGID MEDALTAL FYRIR GLUGGA OG VEGGI(MINNA) ER 0,8. STÖÐVEGGIR VERDA STEINSTEYPTIR. STÆRDIR HÚSS: BRÚTTÓFLÖTUR 1092,0 m² BRÚTTÓRÚMMÁL NYTINGARHLUTFALL 0,52 BÍLASTÆÐI 26

ÓRÁÐSTAFAD RÝMI FYRIR FISKVINNSLU, FYRIRTÆKI OG ANNAD RÝMI

STÆRDIR HÚSS EFTIR BREYTINGU:
BRÚTTÓ M³ 1.290,6
BRÚTTÓ M³ 5.820,732
NYTINGARHLUTFALL: 0,62

BREYTING 26.02.07
GRJÓTHLEDSLUR SETTAR Á AUSTURHLID, SUDURHLID OG VESTURHLID Í STAD STÖDVEGGJA. HURÐ Á VESTURHLID HÆKKUD UPP UM 1200 mm. TRÖPPUM BÆTT VID Á VESTURHLID.

BREYTING 18.01.08
STÆKKUN Á MILLIFLÖT 0208

Góð hönnun er kjarni málsins
Margrét Cassaro 100522-5789
SÓLARK-ARKITEKTAR EHF

SÓLARK ARKITEKTAR
HUGVERKSHÚS

HVALEYRARBRAUT 33
GRUNNMYNDIR & SNID
MÆLIKVARÐI 1:100
DAGS. 01.03.01
DAGS. BR. 05.07.05
DAGS. BR. 07.10.05, 18.10.05, 18.01.08

TEIKN. 01

SIGRÚN ÓLADÓTTIR ARKITEKT FAI
MARGRÉT CASSARO BYGGINGAFR/ÆDINGUR
110753-4119 / 590704-2020

BÆJARHRAUN 2 220 HAFNARFJÖRDUR
Sími: 561 2707 - 861 2707 - 899 2707 FAX: 561-2707
e-mail: arkitektar@solk.is