


AFSTÖÐUMYND 1: 1000



<b>Skráningartafla:</b> Sléttuhlíð 123129, Hafnarfjörður					<b>Skrásetjari:</b> Sveinbjörn Jónsson												
<b>Landnúmer:</b> 123129					<b>Kennitala:</b> 261254-7949												
<b>Matshlutanúmer:</b> 01					<b>Utgáfa:</b> 4.01k												
<b>Uppskipting og lýsing</b>					<b>Stærðir</b>												
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Reiknitala	
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m²	Milflötur m²	Stigar m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	
		<b>Matshluti</b>			156,9	0,0	1,8	12,5	144,4	32,9			390,7	117,7	111,5		
		<b>Botn</b>											20,7				
	01	<b>1. hæð</b>			96,5	0,0	1,8	0,0	96,5	0,0			272,8	82,2	96,5		
A	0101	<b>Fristundahús</b>	N	0101	96,5		1,8		96,5	0,0	2,70	3,14	272,8	82,2	96,5	2,83	
	02	<b>2. hæð</b>			60,4	0,0	0,0	12,5	47,9	32,9			97,2	35,5	15,0		
A	0201	<b>Fristundahús</b>	N	0101	60,4		0,0	12,5	47,9	32,9	0,00	2,66	97,2	35,5	15,0	1,61	
<b>Athugasemdir</b>																	
<b>Sameignir sumra</b>																	
<b>Eignarhald</b>																	
Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Séreign m²	Séreign og sameign m²													
0101	<b>Fristundahús</b>	111,5	289,781	289,781													
	<b>Alls</b>	111,5	289,781	289,781													

SKRÁNINGARTAFLA

Samþykkt þann

2 APR 2008

Byggingafrúnni í Hafnarfirði  
Fh. Jon Sigurðsson

SKYRINGAR:

Byggingarlýsing.  
Um er að ræða nýbyggingu við hlið núverandi byggingar sem byggd var í kringum 1960, og verður útbýgging þeirrar byggingar rifinn með tilkomu nýbyggingar.  
Burdarvirki núverandi húsa er timburgrind, úrveggir klæddir ad með dökkri líggjandi timburklæðningu og ad innan með ljósum timburplötum. Nýir innveggir verða léttir timburveggir, samskonar beim í nýbyggingunni.  
Gluggar og hurdir eru úr timbri og máladir.  
Burdarvirki nýbyggingar gólf og þak, eru úr stálstyrktum, einangrudum verksmíðjufra-leiddar samlokueiningar (thermosteel) og skal allur frágangur og uppbygging vera í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda. Úrveggir eru klæddir dökkletri vídarklæðningu ad utan, ad innanverðu m gipsi og krossvídi.  
Einangrun þaka úrveggja, grunnplötu og glugga skal ad minnsta kosti uppfylla kröfur byggingareglugerðar.  
Adrir innveggir eru léttir einangradir timburveggir, innra lag klæðningar úr krossvídi hid ytra úr gipsi.  
Gluggar eru alfré-gluggar ljósi ad innan en dökkir ad utan. Hurdir eru úr timbri. Sam þjófavörð eru fyrir ofan glugga nedrhæðar rulltjöld úr máli.  
Lagnaleidir eru almennt fyrirhugadar inni í veggjum og skal allur frágangur uppfylla kröfur byggingareglugerðar.  
Tengbygging er með flötu þaki og vatnshalla ad niðurlöllum, klædd 2 lögum af tjórupappa og skal frágangur samræmi við leiðbeiningar framleiðanda.  
Úrveggir og þak eru EI-30 og klæðningar í flokki 1  
Byrgunarop er á efri hæð og er bygging útbúin reykskjúrjum og handslökkvitækjum.

Allar verksmíðjufra-leiddar byggingareiningar svo sem burdarvirkin gluggar, ofnar o þ.h. skulu uppfylla allar kröfur byggingareglugerðar skv. 120gr reglugerðarinnar

Kómunartölur:

Þak	0.2 W/m2K
Úrveggir	0.3 W/m2K
Gluggar	2.0 W/m2K
Hurdir	2.0 W/m2K
Gólf ad útlöfti	0.3 W/m2K
Úrveggir, vegid medaltal	0.85 W/m2K

Útlit og hönnun byggingar er unnin samkvæmt óskum og hugmyndum verkkaupa, adlagadar útfærslugetu byggingareininga og staðfært miðad við kröfur isenskar byggingareglugerðar

ATHI ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN Á VERKSTAD

endurskoðun:	dags:	telkn:	yfirf:
A:			
B:			
C:			

SLÉTTUHLÍÐ B2,-  
Hafnarfirði,- viðbygging við sumarhús

staðgreinir: 1400-01-99986220  
landnúmer: 123129  
verkkaupi: Larry Andrews Arngunnur Ýr Gylfadóttir  
kt. verkkaupa: 070564-2709 281062-6549


AÐALUPPDRAÐTUR NÚMÉR 1 AF 2

efni: Afstöðumynd og skráningartafla

mælikvarði: 1:1000 verknr: 7-018  
frumstærð blaðs: A2  
teiknað: LEA EP teikn.nr: 101  
yfirfarid: endursk:

dagsetning útgáfu: 01.04.2008

cubus ehf.  
grettisgötu 83  
101 reykjavík  
kt: 690606-1430  
sími: 578 1200  
gsm: 616 2220  
cubus@cubus.is  
www.cubus.is



Útgefandi: Edda Þórsdóttir kt: 020862-7779

Uppdráttur þessi er útfærin af undirrituðum fyrir hönd eiganda höfundarréttar, Cubus ehf. Eial má með neinum hætti afrita uodrátt þennan án skriflegs leyfis höfundar.