



SKÝRINGAR:

FRÁGANGUR JÁRNA:
 SKEYTILENGD SÉ 40° ÞVERMÁL JÁRNA
 Í STAÐ ÞESS AÐ BEYGJA AÐALJÁRN Í HORNUM
 KOMI VINKLAR AÐ LENGD 2* SKEYTILENGD

EFNI OG EFNISGÆÐI:
 STEYPUSTYRKARSTÁL SÉ KAMBSTÁL KS42
 STEINSTEYPA SÉ S250, SIGMÁL 4 TIL 8 CM
 VATNSSEMENTSTALA 0.55 OG LOFT 4 TIL 6%
 MÆLT EFTIR NIÐURLÖGN
 SJÁ ENNFREMUR ÍSLENZKAN STAÐAL ÍST 10

TÁKNAR ENDA Á ÓKRÓKBEYÐU JÁRNI
 K100/c200 MERKIR AÐ 10mm KAMBSTÁL LEGGIST MEÐ
 200mm MILLIBILI
 GK=13.80 HÆÐ Á FULLFRÁGENGINNI PLÖTU SÉ 13.80 m.y.s.

FYLLING Í OG AÐ SÖKKLUM SÉ HREIN GRÓF MÓL SETT Í LÖGUM
 VIÐ VÖKVUN OG ÞJÖPPUN. LAGÞYKKT RÆÐST AF STÆRÐ TITRARA,
 ÞÓ MEST 800mm.
 MESTA ÁLAG UNDIR SÖKKLUM ER MINNA EN 0.6 N/mm2
 UNDIRSTÖÐUR STANDI Á ÞJAPPADRI FYLLINGU



TÁKNAR SNIÐ TEKID Í STEFNU ÖRVAR
 S4 TÁKNAR SNIÐ NÚMER
 S2 TÁKNAR TEIKNINGARNÚMER ÞAR SEM SNIÐ ER TEKID
 S1 TÁKNAR TEIKNINGARNÚMER ÞAR SEM SNIÐ ER SÝNT

SJÁ ENNFREMUR TEIKNINGU 768-S-000 OG TEIKNINGAR ARKITEKTS
 ALLAR MÁLSETNINGAR SKAL BERA SAMAN VIÐ TEIKNINGAR ARKITEKTS

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Aðgreitt barn
 13 OKT. 2005
[Signature]

DTGFA	BRETTING	ÞAGSETT	TEÐVÖB	YFIRVAÐ	DTGFA	BRETTING	ÞAGSETT	TEÐVÖB	YFIRVAÐ

VERKFRÆÐISTOFAN
möndull
 SVEINBJÖRN JÓNSSON
 Byggingaverkfræðingur
 Birkhlið 8, 105 Reykjavík
 Sími 598-9255, kt. 591184-1139

[Signature]
 26.12.2004-29.12.04

VERKFRÆÐI
 SVBJ
 HANNA SVBJ
 YFIRVAÐ

VERKFRÆÐI
 SVBJ
 HANNA SVBJ
 YFIRVAÐ

VERKFRÆÐI
 SVBJ
 HANNA SVBJ
 YFIRVAÐ

VERKFRÆÐI
 SVBJ
 HANNA SVBJ
 YFIRVAÐ