



Rishæð, Grunnmynd, 1:50

Ofnalisti dt=40°C

Ofn Nr.	Staðsetning	Hítapörf	Mesta lengd	Mesta hæð
		W	mm	mm
101	Anddyri	820	800	600
102	Vinnuherbergi	820	800	600
103	Herbergi	820	800	600
104	Herbergi	820	800	600
105	Vinnuherbergi	820	800	600

Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálþípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.
Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum
Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
Fjarlægð á milli festinga
Notarnál Fjarlægð
15-32 mm 2,5 m
40-50 mm 3,0 m
Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillití og loftskrúfur.
Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bær, og skal þrýstingur standa amk. 24 tíma án þess að falla.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennis@irnet.is		Staður Hlíðarbraut 3 Hafnarfirði Skýring Viðbygging, Hitalagnir	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr. Teikn.nr.
<i>[Signature]</i>	1:50	18. 8. 06	31-05 2-01