


Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50



**Hitalagnir Skýringar**

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálþípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.  
 Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum  
 Greinar að einstökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.  
 Fjarlægð á milli festinga  
 Notarnál Fjarlægð  
 15-32 mm 2,5 m  
 40-50 mm 3,0 m  
 Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hölkum.  
 Á alla öfna komi sjálfvirkir ofnlok, stillitíð og loftskrúfur.  
 Lagnir skal þrjátíuþróa við 6 búr, og skal þrjátíu standa omk. 24 tíma án þess að falla.

*Sveinbjörn Hinriksson*

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kl. 100061-2529 Breiðvegur 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 561-0651 Netfang: sveinh@internet.is		Staður <b>Hlíðarbraut 10 Hafnarfirði</b>	Skýring <b>Hitalagnir, Rúmmynd</b>
Hannað / Teiknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvæði 1:50	Dagsetning 3. 8. 05	Verkr. 12-05
			Teikn.nr. 2-05