



Ofnalisti dt=40°C				
Ofn Nr.	Staðsetning	Hitabörf W	Mesta lengd mm	Mesta hæð mm
101	Þurrskápur	1440	1800	300
102	Anddyri	700	500	600
103	Þvottur	440	600	600
104	Eldhús	1400	600	600
105	Leikskólastjóri	1020	1800	600
106	Víðtöl	1020	1800	600
107	Snýrting	440	600	600
108	Anddyri	1120	800	600
109	Þurrskápur	1440	1800	300
110	Snýrting	440	600	600
111	Vinnuherbergi	1020	1800	600
samtd. =		10.480		

### Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440. Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum. Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga  
 Notamál Fjarlægð  
 15-32 mm 2,5 m  
 40-50 mm 3,0 m  
 Einangra skal lagdir með 20mm glerullar hölkum. Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlok, stillitæ og loftskrúfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa umk. 24 tíma án þess að falla.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekku götu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 881-9851 Netfang: svennih@internet.is		Staður Hlíðarbraut 10 Hafnarfirði	
Hannað / Teiknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>		Skýring Hitalagnir, Grunnmynd	
Kvarði	Dagsetning	Verkur.	Teikn.nr.
1:50	3. 8. 05	12-05	2-02

Byggingatulltrúi Hafnarfirðar  
Alfarit barn  
0 8 AUG 2005  
*[Signature]*

SAMP. *[Signature]* 80365-4055