



BYGGINGARLÝSINGI:

AÐSTÖÐUHÚS ER EINNAR HÉÐAR HÚS Á TVEIMUR PÖLLUM ÞAR SEM GÓLFFLÖTUR ELÐRI HLUTA ER 1,1M OFAR EN GÓLF NÝRRA VIBBYGGINGAR.

GREIÐ FLÓTALEIÐ ER ÚR ÖLLUM HERBERGJUM.

KÖLNUNARTÖLUR SKULU VERA Í SAMRÆMI VÍÐ IST 66

ELÐRI BYGGING ER SAMKVÆMT TEIKNINGUM SA Sægeimur arkitektar DAGSETT Í APRÍL 1997

BURÐARVIRKI VIBBYGGINGAR ER TIMBUR ER HVÍLIR Á STEINSTEYPTUM UNDIRSTÖÐUM.

GÓLFPLATA VIBBYGGINGAR ER 120mm STEYPT PLATA SEM HVÍLIR OG ÞJAPPARDRI FÝLLINGU OG ER EINANGRUD MED 75mm PLASTEINANGRUN

FRÁVEITA: AÐSTÖÐUHÚS VERÐUR TENGT VÍÐ ROTÞRÓ SEM STAÐSETT ER INNAN LÓÐAR OG ER STAÐSETNINGINN SÝND Á TEIKNIGU 04880-A01. STERÐ Á ROTÞRÓ OG VAL SKAL VERA SAMKVÆMT KRÖFUM HOLLUSTUVERNDAR RÍKISINS.

NÁNARI BYGGINGARLÝSING VIBBYGGINGAR ER EFTIRFARANDI:

UPPBYGGING VEGGA:

UTANHÚSKLÉÐNING ER 32mm PANILL
LOFTUNAR BIL BAKVÍÐ KLÉÐNINGU - 13mm KROSSVÍÐSRENNINGAR
BURÐARGRIND HEILKLÉÐD MED 9mm KROSSVÍÐ TIL STÍFINGAR.
45x125 BURÐARGRIND EINANGRUD MED 100MM STEINULL
ÞOLPLAST INNAN VÍÐ BURÐARGRIND
22mm RAFLAGNAGRIND
2x13mm GÍPSPLÖTUR

UPPBYGGING ÞAKS:

ÞAK ER EINANGRAD OG LOFTAD TIMBURÞAK.

ÞAKUPPBYGGING Í RÉTTRI RÖÐ:
BÁRUSTÁL MED ÞÉTTUM ÞAKPAPPA UNDIR
OFAN Á 25x150 BORDAKLÉÐNINGU.
SPERRUR ERU 45x225
MILLI BORDAKLÉÐNGAR OG EINANGRUNNAR ER 25mm BIL FÝRIR LOFTUN ÞAKS
200mm EINANGRUN KOMI Í SPERRUBIL
ÞOLPLAST NEDAN Á SPERRUR
22mm RAFLAGNAGRIND
KLÉÐNING INNANHÚS ER 9mm ÖRENIPANILL

Í ÞALFLETI ERU 3 STK 600x900 ÖPNANLEGIR ÞAKGLUGGAR.

ÖTG.	DAGS.	BREYTING:	HANNAÐ	SAMB.
------	-------	-----------	--------	-------

	REYKJANESBRAUT- 179218 ÍÐAVELLIR - KAPELLUHRAUNI HAFNARFIRÐI	VIBBYGGING VÍÐ NÓVERANDI FÉLAGSHEIMILI GRUNNMYND OG SNID
	VSB VERKFRÆÐISTOFA	Ártun 18gg. hönnuðu: Björn Gðstafsson Kt.:180550-4889
	BEJARHRAUNI 20+220 HAFNARFJÖRÐUR Heimilisíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is Sími:585-8600 Fax: 585-8610 • Kt:710798-2899	Hönnuð: HJ Teiknuð: HJ Máli: 1:100 Yfirfarið: Dags: 12.03.2005 Nr: 04880-A02