

HRINGBRAUT 2c HAFNARFIRÐI.

Sérstakar skýringar vegna einangrunar:

Botnplata er einangruð með 75 mm einangrunarplasti, veggir sökkla eru einangraðir 50 sm niður fyrir plötu með 75 mm einangrunarplasti. Ofan á einangrun gólfplötu skal leggja bolplast (rakasperra).
Útveggir eru einangraðir með 100 mm steinull að utanverðu.
Pak er einangrað með 200 mm steinullareinangrun.
Í gluggum er tvöfal "K" einangrunargler (12 mm loftbil í föstum gluggum en 9 mm loftbil í opnantegum gluggafögum og hurðum).
Að öðru teiti skal miða við að kólnunartölur einstakra byggingahluta séu í samræmi við Íst-66.



Samþykkt þann

15 SEP 2010

Byggingafrúnn í Hafnarfirði
F.A. Hrólfur S. Gunnlaugsson

Skýringar vegna eldvarna:

- ▷ B0. Táknar björgunarop, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- Táknar rýmingarteið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- ⊗ Reykskynjari, staðsetjast samkvæmt teikningu.

Eldvarnarbúnaður og slökkvitæki skulu staðsetjast í samræði við slökkvilið.

GRUNNMYND 1 HÆÐ, m.kv. 1:100.

Teikning þessi er fengin hjá Sigurði Þorvarðarsyni. Hún var samþykkt af byggingafrúnnunum í Hafnarfirði (fh. G. Valtýsd.) 4. Okt. 2002.

8.8.2010 færði Sigurður Aðalsteinsson breytt mál herbergja umhverfis útitróppu (1. og 2. h.) inn á teikninguna (mælt 22.06.2010) og gerði nýja skráningartöflu dags. 8.8.2010.

Handwritten signature

HRINGBRAUT 2c HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur b.f.í.

Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.

STH, teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kf. aðalhönnuðar: 141250-4189.
Sími: 5651510. Fax: 5651299. Netfang: teiknistofan@islandia.is

Skýringar:	Aðaluppdráttur.
Teikning:	Grunnmynd. 1 hæð.
Mælikvarði:	1:100.
Undirskrift:	
Blað nr:	2 af 7. Dagsetning: 25 október 1999.
Breytt:	hæðir ofl. lagfærðar jan 200
Veggir við útitróppur einangraðir að innan sept. 2000	