Sampykkt þann
15 AÚG 2008
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Eirík Ólafur S. Guðlaugsson

Sampykkt þann
22 AÚG 2008
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Eirík Ólafur S. Guðlaugsson

ALMENNAR SKÝRINGAR - LÁGSPENNA:

Allar lagnir eru huldar og ídregnar í 16 mm plastpípur, nema annað komi fram á teikningu

Hæð tengla frá fullfrágengnu gólfi er 200 mm, nema annað komi fram á teikningu

Hæðir tengla í eldhúsi og á salernum eru 1100 mm, nema annað komi fram á teikningu

Tenglar við rofa sé í sömu hæð og rofinn

Hæð rofa frá fullfrágengnu gólfi er 1100 mm, nema annað komi fram á teikningu

Öll mál eru gefin upp í mm og er alltaf miðað við fullfrágengið gólf

Öll mál miðast við miðja dós, nema annað sé tekið fram

Vísað er til sérteikninga arkitekts varðandi nákvæmar staðsetningar á búnaði í og við innréttingar

Greinar eru ekki sýndar í ólum tilfellum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu

Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A

Málmhluta lagna, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega

Frágangur sökkkulskautstenginga sk al vera í samræmi við tæknilega tengiskilmála rafveitu

Allar raflagnir og frágangur þeirra skulu vera í samræmi við reglugerð um raforkuvirki

Þessar athugasemdir eiga við ef annað kemur ekki fram á teikningu

SKÝRINGAR LÁG- OG SMÁSPENNA:

1. Tenglar í eldhúsi staðsetjist endanlega þegar innrétting hefur verið ákveðin
2. Staðsetning tengla í þvottahúsi ákveðist síðar af eiganda
3. Staðsetning veggljósa og tengils á baði endanlega ákveðin af eiganda við val á innréttingu
4. Tengidós fyrir óbeina lýsingu við loft í kverk við bita
5. 1x32 + 2x25 mm PHE rör í jörðu fyrir heitan pott og útilýsingu
6. Tvær dósir eða stærra tengibox

FRÁGANGUR LAGNA GEGNUM BRUNASKILRÚM:

Þar sem lagnir liggja í gegnum brunaskilrúm skal þétta með eftirfarandi hætti:
- Holrúm fylit með steinull, þétt með eldvarnarefni af viðurkenndri gerð.

Pípulögn í gólfi/jörðu

Fortengdar gesis snúrur

D1.2.3
- Hlaupandi númer á tengidós
- Lekalíð/grein sem dós tilheyrir
- Gerð einingar (tengidós)

(1.1.50)1
- Kveiking 1
- Á rofaliða 1.1.50

Tenglarenna

Lóðrétt tenglarenna

Netstigar

RG-1 Kjarnaborað Ø2x25mm göt

RG-2 Kjarnaborað Ø2x75mm göt

RG-3 Kjarnaborað Ø3x75mm göt

SKÝRINGAR

SNIÐ 1:20 — A / R2 -01
- Snið númer A
- Snið tekið af teikningu R2 -01

A / R2 -01
- Snið númer A
- Snið sýnt á teikningu R2 -01

Breytingar eru táknaðar með bókstöfum A, B, C o.s.frv. dregið verður ský utan um allar breytingar, sem gerðar eru á milli útgáfa á hverri teikningu.

Breyting númer A og svæði í biðstöðu eru sýnd sem



Númer teikninga er skv. skýringarmynd hér að neðan.



Verkhluti er táknaðir með númerum og eru sem hér segir:

0	-	Skýringar
1	-	Lágspenna
2	-	Lampaplan
3	-	Smáspenna
4	-	Stýrikerfi
5	-	Brunavíðvörunarkerfi
6	-	Einlínumyndir
9	-	Kerfismyndir

Skiptingar á hæðum eru eftirfarandi

-1	-	Í sökkli
-0	-	Kjallari (í sökkil þar sem ekki er kjallari)
01	-	1. hæð
02	-	2. hæð
O.s.frv		

Útg. Dags. Skýring — Hannað/Yfirfarið

VSB
VERKFRÆÐISTOFA
BÆJARHRAUN 20 • 220 HAFNARFJÖRÐUR • KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is • Sími 585 8600 • Fax 585 8610 • www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar
Örn Guðmundsson
Kt: 220961 2739 • orn@vsb.is

Verkheiti
HVERFISGATA 61
HAFNARFJÖRÐUR

Verkhluti
Rafkerfi
Lág- og smáspenna
Almennar skýringar

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	Stærð
SF	SF	ÖG	- / A1	-

Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa
07.03.2008	06759	R0 000	A

V:\2006\067596\TG\759-Hverfisgata 61\Sheets\Rafl\06759-RG001.dwg