



ÓTGÁFUFRILL

NOMER:	DAGS:	SKÝRINGAR:	HANNAÐ:
B1	14.07.2007	BYGGINGARTEIKNING	SBSB/DM

DAGS. UNDIRSKRIFAR: 14.07.2008  
 NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUGAR: 301269-3589  
 UNDIRSKRIFT SAMRÆMINGARHÖNNUGAR: Pétur Þ. Gunnlaugsson

- SKÝRINGAR:**
- MERKINGAR:**
- LEIDSLA FYRIR KALT
  - LEIDSLA FYRIR HEITT
  - IDRÁTTARRÖR AD POTTI
  - RENNILOKI
  - EINSTREYMISLOKI
  - SÍA
  - TÆMING
  - LOFTPÓDI
  - TÖPPUNARSTADUR F. HEITT OG KALT NEYSLUVATN
  - HL HANDLAUG
  - VS VATNSSALERNI
  - BK BAKKER
  - SB STEYPIBAD
  - BI SKOLSKÁL (BIDET)
  - EV ELDHÖSVASKUR
  - RV RÆSTIVASKUR
  - UP UPPÞVOTTAVÉL
  - BS BRUNASLANGA
  - SK SLÖNGUKRANI

**ADRAR SKÝRINGAR:**

SÝNILEGAR LEIDSLUR SKULU VERA ÓR ÞUNNVEGGJA RÖRUM ÓR RYDFRÍU STÁLI AISI 316.

STÁLLAGNIR I EINANGRUN VEGGJA SKULU VERA EINANGRÁÐAR MED

ADRAR LEIDSLUR I NEYSLUVATNSLÖGN ERU ÓR PEX (KROSSBUNDIÐ HD POLYETHYLEN) I SVEIGJANLEGU FÓÐURRÖRI, FÓÐURRÖR SÉU ÓR PE (POLYETHYLEN).

VATNSRÖRIN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VID 1 MPa VINNUPRÝSTING. TENGISTYKKI SKULU VERA ÓR AFZINKUNARÞOLNU MESSING.

KERFID SKAL ÞOLA 0,6 MPa VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST MED 1,0 MPa ADUR EN LEIDSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ I SAMRÆMI VID ÁKVÆÐI ÍST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR

ALLT EFNI SKAL HAFA LAGNAEFNISVOTTUN

MKV. 1

0 1000 2000 3000 4000 5000

1:50 (I A1) mm

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AD HILUTA EDA HEILD, ER IAD SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

GRUNNMYND - 1.HÆÐ  
 MKV. 1

HEITI VERKS:

**BREIDVANGUR 46**  
**HAFNARFJÖRÐUR**

HEITI TEIKNINGAR:

VATNSLÖGN  
 GRUNNMYND - 1.HÆÐ

MELT:	TEIKNAR:	GEYMSLUNOMER:	VNR:
SBSB/DM	SBSB		
DAGS. UNDIRSKRIFAR:	NAFN OG KT. HÖNNUGAR:	MKV:	NR. TEIKNINGAR:
14.7.2008	301269-3589		<b>P300</b>
UNDIRSKRIFT HÖNNUGAR:	ÓTGÁFA:		B1
Pétur Þ. Gunnlaugsson			