



Byggingafultrúi Hálfarjardar
 Afgreitt þann
 05 SEP 2008

Hitalagnir, Skýringar
 Ofnialagnir eru 16x2 SHT-PB með súrefniskápu
 Eingöngu skal nota vidurkennt efni, og gæta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda.
 Festingar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili.
 Setja skal þrjár festingar við beygjur. Beygjuradufus skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu.
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar stillitíð og loftskrúfur

Þrjátípröfun á lögnum skiptist í tvar lotur
 Fyrri lota er framkvæmd í 1 klst. og er þrjátíngurinn 9 bór
 Þrjátífall má vera max 0,6 bór á seinni 30 min.
 Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klst.
 Þrjátífall má vera max 0,2 bór

Hitalagnir í kjallara og lóðréttar að tengirindum skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.
 Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum
 Fjarlægð á milli festinga
 Notamál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hólkum.
 Lagnir skal þrjátípréfa við 6 bór, og skal þrjátíngur standa omk. 24 tíma án þess að falla.

Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

Sveinbjörn Hinriksson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt: 100681-2929 Brakkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 595-4008, 861-6651 Netfang: svennis@internet.is		Staður Eskivellir 15 Hafnarfirði	
		Skýring Hitalagnir, Rúmmynd	
Hannað / Teknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.
	1:50	25. 7. 07	38-07
			Teikn.nr. 2-14