

Mótt. þann 1/9 2008
Kölb

Dóttur K. Kristjánsson Kt:040851-4969

Samband: *[Signature]*
Lidnir samningar/áskoranir

Lágspenna		Smáspenna	Sameiginlegt
— Pípur ø16	×	Loftdós fyrir ljós	— Pípur ø20
----- Pípur í gólfi ø16	× 1800	Veggdós fyrir ljós hæð 1800	----- Pípur í gólfi ø20
- - - - - Slengur	○	Loftdós til tengingar	-[- Smáspennudós hæð 200
—•—•—•—•— Flatkopall	□ 600	Veggdós til tengingar hæð 600	-[- 100 Smáspennudós hæð 1100
~~~~ Snúrur	⊕	Útljós	-[-  Sími hæð 200
----- Sökkulskaut	⊕NL	Neyðarljós	-[-  Loftnet hæð 200
-[- Tengill hæð 200	HR 2200	Hreyfiskynjari hæð 2200	-[-  Tölvutengill hæð 200
-[- 1100 Tengill hæð 1100	□	Ljóssemi	□ DS Dyrasími hæð 1600
○ Einfaldur rofi í dós hæð 1100	↓	Jarðbinding	⊙ Hnappur
○ 800 Einfaldur rofi í dós hæð 800	□	Spennir	○ Tengidós
○ Samrofi	⊔	Hurðaopnun	□ 1500 Veggdós hæð 1500
○ Krossrofi	⊕	Pípur fara niður	□ HN Hitanemi hæð 1500
○ 2 A,B Tvöfaldir rofar í einni dós	○	Pípur fara upp	⊔ Hurðaopnun
○ A B Tveir einfaldir rofar	+	Loftdós fyrir halogenljós	⊕ Pípur fara niður
○  Brýstidimmar 1x500W	⇨	Loftdós með spennuálf fyrir halogenljós	○ Pípur fara upp
○ A B 2x210W brýstidimmar í einni dós			
○ A B 2x500W brýstidimmar í tveimur dós			
○ Brýstirofi, gefur merki til snertidimma			
⊙ Hnappur			
-[- ○ Rofi og tengill í tveim dós			

Teikningarn.	Teikningaheiti	Núverandi útgáfa		Útgáfusaga				
		Útgáfa	Dagsetning	Útgáfa X	Útgáfa A	Útgáfa B1	Útgáfa B2	Útgáfa B3
FA.1000	Almennar skýringar	B1	16.05.2008		19.10.2007	16.05.2008		
FA.1001	Sökkulskaut, afstaða, snið	A	16.05.2008		16.05.2008			
FA.2101	Lágspenna 1. hæð	B1	16.05.2008		19.10.2007	16.05.2008		
FA.2201	Lágspenna 2. hæð	A	16.05.2008		16.05.2008			
FA.3101	Smáspenna 1. hæð	A	19.10.2007		19.10.2007			
FA.3201	Smáspenna 2. hæð	A	16.05.2008		16.05.2008			
FA.4101	Málsetning loftadása 1.hæð	A	19.10.2007		19.10.2007			
FA.4201	Málsetning loftadása 2. hæð	A	16.05.2008		16.05.2008			
FA.7201	Einlínunmynd TA og TG	A	16.05.2008		16.05.2008			

### Skýringar

Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfrágenginu vegg.

Þar sem pípur eru lagðar hlíð við hlíð í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10 mm bil á milli röra þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.

Til snertispennumarkar skal nota nállun og lekastraumsróförn.

Málmhluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.

Málstraumur rofa skal vera minnst 10A og tengla 16A

Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og kalda vatnslögn. Skila skal málningu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur orkuveitu.

Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tekjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

## VERKHÖNNUN

VERKFRÆÐIRÁÐGGJÖF  
AKRALIND 6, 203 KÓPAVOGI, KTÍ 650107-1280  
Sími: 570-5100, Faki: 570-5810  
WWW.VERKHONNUN.IS, VERKHONNUN@VERKHONNUN.IS

Dr.	Daga	Breyting	EG	Dr.	Sj.	Verkskipt
B1	16.05.2008	Uppfært				

BSH	MBP	17.10.2007
Hannóð	Virkjóð	Daga
EJ	AI	ENGINN
Teknað	Bláttíð	Heikvað

FJÓLUÁS 2-4-6, 221 HAFNARFIRÐI  
RAFLAGNIR  
ALMENNAR SKÝRINGAR  
Skil: FA-1000.dwg

2007.058  
FA.1000 B1

Verk- og teikningarnir

©Öll rétt og öðrum teikningu að hluta eða heild er höfð skriflega í höndum