



LAGNIR Í GRUNNI FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN) AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVYNYLCLORID) LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100mm MED GÚMMÍÞÉTTIHRINGJUM. LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VÉLÞJAPPADAN SAND OG HULDAR MED MINNST 150mm SANDLAGI. LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MED MINNST 2,0% HALLA OG MEST 30% HALLA. EFNÍ OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VID GILDANDI REGLUGERÐIR OG STAÐLA.

2006
 Eyjafur Valgarðsson

GLITVELLIR 42 HAFNARFIRÐI	
FRÁRENNSLISLAGNIR	
Mkv. 1:50	
Hannað E.V.	
Teiknað E.V.	
Nr. ÁGÚST2006 Blað 1/1	Nr. GLITV42FR
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR	Yfirfarið <i>Eyjafur</i>
<i>Eyjafur Valgarðsson</i>	TR.aust s/f
Eyjafur Valgarðsson Kt:280857-4169	TÆKNIFRÆÐINGARNIR
	Eyjafur Valgarðsson Sími: 471-2257

Nr.	Dags.	Breyting	Af