



Grunnmynd 1.hæð
1:100

Byggingatvörfur Hafnarfjarða
Aigrentill þann
07 SEP 2008

Skýringar

Öll mál eru millimetrar
Loftmagn (inn/út) er í litlum á sekúntu
Pila í dýnum tákna loftbil undir hurð

Loftstokkar

T1-F1- tákna loftstokk (inn/út) úr spirálvösuðu stáli
Kantaðir stokkar eru teiknaðir án málínu

Einangrun

-E2 tákna 50 mm steinullareinangrun utan á stokk.

Loftfræðikerfi

Verksmáhusíð er loftþræst með tveimur sérstæðum vélum annart fyrir innblástu, hinn fyrir útsog. Samstæðum er komið er fyrir við loft. Varmi í kastliði er endurnýtur með vatnstöngum varmaskiptum í samstæðum.

Samstæðuhúlar taldir í slefnu loftstraums eru:
Innblastur: Spjaldoka, síla, varmanýtur, blási, hitari.
Útsog: Síla, varmanýtur, blási, spjaldoka.
Pípulagning og stjórntæki til varmanýtingar svo og óljúfing og vöktun loftþræsingar eru hluti loftfræðikerfis.
Ferski loft er tekið inn um pakventil kastliði er kastað um pakventil.
Í nokkrum afmörkuðum herbergjum og í skrifstofuhúla eru sjálfstæðir útsogsbáslarar.

Upphengi

Loftstokkar við loft í versmiðjusal eru hengdir á pendla sem festir eru í paktrapisur og/eda spennur. Aðrir stokkar eru festir í stöpuvirkni. Festingar skulu vera þannig að stokkar geti færst lóðlega í fengdarstæfu án þess að það valdi spennu í stokk. Völbúnaður í versmiðjusal er festur í spennur.

1	Útsog af snyrtingum starfsmanna	02.09.08	RG
Bygging	Fjöldi	Þryg	Deigseting
Undirskrift	Ketilg. Han.		Deigseting
Verkefni	BERGPLAST ehf Breiðhella 2, Hafnarfjörði	Fyrirséð	Loftfræsing Grunnmynd
Upphaf	Rafn Guðmundsson tfr Kennitala: 310848-7019 Brauutarholli 8 105 Reykjavík Sími: 562 01 12 Fax: 562 13 65 Netfang: rafng@centrum.is	Takning	LR-01
Deigseting	01.07.08	Skali: 1/100	Þryg 1