

**SKÝRINGAR**

Sjá almennar skýringar á teikningu 18106-B0 000  
Allar málsetningar og hæðarkóta skal sannreyna með tilliti til aðstaðna á staðnum og teikningar arkitekta.

**STÁL:**  
Allt stál innanhúss skal vera yfirborðsmeðhöndlað samkv. tæringarlokki 1.  
Allt stál utanhúss skal vera yfirborðsmeðhöndlað samkv. tæringarlokki 4.

Smiði stálvirkis skal vera í framkvæmdalokki 3 (EXC3) samkvæmt ÍST EN 1090-2.

**SUÐUR:**  
Fara skal eftir ÍST EN 1011-1 til 3 varðandi suðuvinnu. Suðumenn skulu hafa hæfnipróf skv. ÍST EN ISO 9606-1.

Ónefndar suður eru kverk- eða stúfsuður, eftir því sem við á. Kverksuður skulu þá hafa a-mál minnst 70% af bykkt þynnri stálhlutar. Ónefnd stúfsuða skal hafa fulla gegnumbræðslu. Allir kantar skulu vera slípaðir sléttir fyrir suðu til að tryggja góða samloðun.

**UPPSETNING OG NÁKVÆMNISKRÖFUR:**  
Áður en smíði/uppsetning stálvirkis hefst skal verktaki kynna sér gaumgæflega allar teikningar stálvirkis. Verktaki ber alla ábyrgð á útsetningum og mælingum á byggingarstað. Áður en uppsetning hefst skal hann ganga úr skugga um að staðsetning ísteypta stáffestinga og annarra tenginga sé innan tilskilinna nákvæmiskrafa. Auk þess skal verktaki bæði við smíði og reisingu fylgja ákvæðum í ÍST EN 1993-1-1 og gæta þessa að stálvirkið fullnægja þeim kröfum sem þar eru settar fram.

**BENDING**  
Eftirfarandi gildir nema annað komi fram á teikningu:  
Sett er tvöföld bending K10 e/c250, látrétt og lóðrétt, í alla vegg og gól sem steypst er upp í.  
Eitt lag af K10 e/c200 er innlimt í mitt þversnið eldra burðarvirkis sem steypst er að og stendur skýtt lengd inn í nýja steypu.

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:

ÚTI  
ARKITEKTAR  
JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON  
ARKITEKT FAI SAMARK  
KT: 021256 7577

**TILVÍSANIR:**

- Almennar skýringar:  
- Sjá teikningu nr. 18106-B0 000  
Málsetningar á veggjum:  
- Teikning arkitekts  
Upplýsingar um hæðarkóta:  
- Teikning arkitekts  
Gól í plötum og veggjum:  
- Teikningar lagnahönnuða

BROTÞOLSFLOKKUR STEYPU:  
SJÁ TEIKN. NR. 18106-B0 000

Útg. Dags. Skýring. Hannað/Yfirrituð

**VSB.**  
VERKFRÆÐISTOFA  
Bejarthrasni 20 / 220 Hafnarfjörður  
Kennitala 710796-2696  
Sími 585 8600  
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðaluppdráttar

Áritun hönnunarsjóra

Áritun sérhönnuðar  
Hannes Órn Jónsson  
KT: 060262 4469 - hannes@vsb.is

Verkefni  
SÖLVANGSVEGUR 2  
220 Hafnarfjörður

Verkefni  
Burðarvirki  
Uppsteypa, stál og niðurbrot 3.hæð  
Grunnmynd 1

Hannas	Töluskið	Yfirfarið	Kvæði	Síða
HÓJ	HÓJ	GM	1:50	/ A1
Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa	
07.04.2021	18106	B2 031	-	-

