



LAGNIR, SNID, 1:20

**NEYSLUVARNSLAGNIR
SKÝRINGAR**

HITALAGNIR ERU AquATHERM 16mm Í IDRÁTTARRÖRI
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF
RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARIDNÁÐARINS.
LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ
SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN.
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ
BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
BEYGJURRADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA
ÞVERMÁL PIPNA.
ÞRÝSTIÞRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI
LÖTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR
15 BAR FYRIR NEYSLUVATN.
SEINNI LÖTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LÖTU
OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LÖTA SKAL STANDA
2 KLUKKUSTUNDIR.
FYLLA SKAL ÓT PRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
PRÓFUNAR.

Byggingafræðingur
Alfreitt Þann
13 SEPT. 2005

GRUNNMYND 1 HÆÐAR 1:50

Br.	Dags.	Eðil breytinga	Sign
KIRKJUVELLIR 3 HAFNARFIRÐI			
IDRÁTTARÖR HITA 1 HÆÐAR			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. JÚNÍ. 2005			
VERK NR. 2505			
TEIKN. NR. 2-05			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TÆKNIDJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 555-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is kt: 440693-2539			