



LAGNIR, SNID, 1:20

**NEYSLUVARNSLAGNIR
SKÝRINGAR**

HITALAGNIR ERU AQUATHERM 16mm Í IDRÁTTARRÖR. EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARÍÐNAÐARINS. LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DELIGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN. SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR. BEYGJURADIUS SKAL ÁVALLT VERA STERRI EN 5 * YTRA ÞVERMÁL PÍPNA. ÞRÝSTIÞRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTU ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BAR FYRIR NEYSLUVATN. SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTADUR SEINNI LOTU SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR. FYLLA SKAL ÖT PRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR PRÓFUNAR.

GRUNNMYND 5 HÆÐAR 1:50

25. OKT. 2005

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
KIRKJUVELLIR 3 HAFNARFIRÐI			
IDRÁTTARÖR HITA 5 HÆÐAR			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. OKT. 2005			
VERK NR. 2505			
TEIKN. NR. 2-13			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taekni@jonusta.islandia.is kt: 440693-2639			