



GRUNNMYND 4 HÆÐAR 1:50



LAGNIR, SNIÐ, 1:20

**NEYSLUVARNSLAGNIR  
SKÝRINGAR**

HITALAGNIR ERU AquATHERM 16mm Í IDRÁTTARRÖR  
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF  
RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARÍNDADARINS.  
LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ  
SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN.  
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ  
BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.  
BEYGJURADIUS SKAL ÁVALLT VERA STERRI EN 5 \* YTRA  
ÞVERMÁL PÍPNA.  
ÞRÝSTIÞRÖFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI  
LOTA ER FRAMKVEMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR  
15 BAR FYRIR NEYSLUVATN.  
SENNI LOTAN ER GERD Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU  
OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SENNI LOTAN SKAL STANDA Í  
2 KLUKKUSTUNDIR.  
FYLIA SKAL ÖT PRÖFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR  
PRÖFUNAR.

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
KIRKJUVELLIR 3 HAFNARFIRÐI			
IDRÁTTARÖR HITA 4 HÆÐAR			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. OKT. 2005			
VERK NR. 2505			
TEIKN. NR. 2-11			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YEIRFARIÐ			
<b>TÆKNIÞJÓNUSTA</b> SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is kt: 440693-2539			

25. OKT. 2005

*[Handwritten signature]*