



Svalahandrið.

Handrið er smíðað úr Ø42 mm ryðfríum stálrorum (Stál 316, sýru og seltuvaríð), sem festast í steypu skv. deili.
Þ.e. boruð eru Ø50 mm 100 mm djúp kjarnagöt, fyllt í kjarnagötin með þenslumúr og handriðum komið fyrir, tryggt skal að þenslumúrinn gangi uppí stálörin.
Handlistinn er úr ryðfríu stálrotri Ø42 mm. sem soðin er fastur við Ø12 mm stáltein sem soðin er í handriðsstoðir, sjá deili.
Framan á handriðsstoðir er fest gríndum úr stálvinklum 4*20*30 mm, sem soðin/ fest er við handriðsstoðir, sjá deili.
Í gríndurnar er klætt með 2 mm lituðum stálplötum, sem fest er við grínd með stáihnoðum c/c 80 mm.
Allar suður skulu vera "TIG" suður, og allur suðurpróður skal vera stál 316.
ALLT STÁL Í HANDRIÐUM SKAL VERA RYÐFRÍTT STÁL 316, SÝRU OG SELTU VARÍÐ.

	BO. tákna björgunarrop, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamáli.
	Tákna rýmingarferð, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamáli.
	Reykskyrnari, staðsetjast samkv. teikningu. Eldvarnarskiptur og söðuvítaski skulu staðsetjast í samráði við söðuvískv. Aðrir varnarskiptir skulu vera sýlfakandi með hvarfþoppum.

GRUNNMYND 2. HÆÐ MKV. 1:100.

BJARKAVELLIR 1b HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simnet.is
STH. teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.

Skýringar:	Aðaluppdráttur.
Teikning:	Grunnmynd 2. hæð
Mælikvarði:	1 : 100.
Undirskrift:	
Blað nr: 3 af 11.	Dagsetning: 27. júlí 2007
Breytt:	

Varðandi frekari málsetningar, sjá sérteikningar aðalhönnuðar í mkv. 1:50.
Séruppdrættir skulu unnir þegar aðaluppdrættir hafa verið samþykktir af byggingaryfirvöldum.

