



Skurður D-D

Byggingalýsing:

- Undirstöður: Steyptar á fyllingu
 Botnplata: Steypt og vélslipuð
 Burðanvirki: Límtré og steypt
 Útveggjaklæðningar: 107 mm Þykkar samlokueiningar úr blíkki með urethan einangrun.
 Þakklæðningar: 107 mm þykkar samlokueiningar úr blíkki með PVC dúk á þaki.
 Innveggir: Ýmist steyptir eða léttrir veggir klæddir gífsplötum eða blíkkklæðningu.
 Milliloft: Holplötur á steyptum bitum og súlum.
 Kælikerfi: Ammoníak fyrir kæligæmslurými en glykót fyrir vökva í loftæstingu vinnslusala.
 Vatnsúðakerfi: Er í öllu húsinu.

- TÁKN:
- NF = Niðurfall
 - LR = Loftæsting
 - PK = Póstkassar
 - NL = Neyðarljósi
 - = Reykislaus
 - VLR = Vekniún loftæsting
 - ÚT = Menntur útgangur
 - ♿ = Bilavæði fyrir fístaðra
 - BO = Björgunarpop
 - ▶ = Félagslegi við björgunarpop
 - 20 m = Brunastanga
- ELDVARNAMERKINGAR:
- REI 90 = Brandi A90 eða B90 veggur
 - EI 90 = A90 eða B90 veggur
 - R60 = Dúkur í 60 mínútur, t.d. súla eða þél
 - EI 30 = B30 hurð eða veggur
 - EI CS 30 = B30 S (reyktótt og sjálfkandi)
 - EI CS 60 = A60 eða B60 hurð
 - E 30 = F30 gjar
 - ECS 30
 - A = er óbrennandi og efni
 - B = er brennandi og efni (t.d. timbur)

Reyndarteikning
