



GK= 26,13m

Skýringar:
 Tengistaður fyrir nýtt frárennslifer í skolpstút við salerni fatlaðra sem verður óhreyft. Eldri skolplögn er Ø150st og nýja skolplögnin verður Ø110 PVC og liggur með 20o/oo halla, söndun undir og í kringum lagnir ekki minna en 100mm sandur. Verkfæðiteikningin byggir á eldri frárennsliteikningu frá Gunnari Baldvinsyni dags. júlí 1963.

Byggingaáhrif
 30.09.2005

Grunnmynd 1:50

Gunnarsson 090462-2299 *Ragnar Gunnarsson*

Breytingar			Dalshraun 6. Íslands Póstur
Nr.	Dags.	Nafn	
			Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf. Smíðjuvegi 11 s/ fax: 544 5350 .
			Mkv. 1:50
			Nr. 2
			Grunnmynd að hluta. Frárennslifer í grunnri, breytingar sept 2005.
			Dags. 19.9. 2005
			kt.: 110947-2839