



SKÝRINGAR

Fráveitlagirnir undir botnplötu og utan með hási skulu vera úr PVC.
Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
Skayta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.

DALSÁS 10 HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND-GRUNNLAGNA

MKV. 1:50 1:20
DAGS. JÚLÍ 2007
VERK NR. 2721
TEIKN. NR. 2-01A
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
TEIKNAD G.H.
YFIRFARIÐ

INNTAK KALT VATN Ø 63 PEH
BAKRENNSLI HITAVEITU Ø 63 PEH

TÁKN FYRIR LAGNIR

SKOLPLÖGN	---
REGNVATSLÖGN	---
JARÐVATNSLÖGN	---
JARÐVATNS + REGNVATNSL.	---
NEYSLUVATN	---
BAKRENNSLI HITAVEITU	---

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.

DALSÁS 12 HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND-GRUNNLAGNA

MKV. 1:50 1:20
DAGS. SEPT 2008
VERK NR. 2721
TEIKN. NR. 2-01B
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
TEIKNAD G.H.
YFIRFARIÐ

TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875
E-mail ts@simnet.is
kt: 440693-2539

AÐ NF. Í BÍLAPLANI SJÁ AFSTÖÐUMYND

AÐ NF. Í BÍLAPLANI SJÁ AFSTÖÐUMYND

AÐ NF. Í BÍLAPLANI OG SORPG SJÁ AFSTÖÐUMYND

lisp