



AFSTÖÐUMYND 1:50

TÁKN FYRIR LAGNIR

SKULPLÖGN
REGNVATSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
JARÐVATNS + REGNVATNS
NEYSLUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

SKÝRINGAR

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.
 Allt efni skal vera skv ÍST-65, ÍST 68 og gildandi reglugerðum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
HNODRAVELLIR 1-3 HAFNARFIRÐI GRUNNMYND-GRUNNLAGNA			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. AGÚST 2008			
VERK NR. 2821			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YRIRFARIÐ			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail ts@simnet.is			

Sign