



Tákn fyrir lagnir

- Skoplögn _____
- Regnvatnslögn _____
- Jarðvatnslögn _____
- Jarðvatns+Regnvatnslögn _____
- Neysluvatn _____
- Bakrennsli Hitaveitu _____

SKÝRINGAR

Fróveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Gröf skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeftir.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Lagnir í plani, 1:100

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað		
B1	Breytt eftir arkitektateikningu frá 6. sept. 08	23.10.2008	S.H.		
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 961-9851 Netfang: svennih@internet.is		Staður	Klukkuvellir 7 Hafnarfirði		
Hannað / Teiknað 		Skýring	Lagnir í plani		
Hannað / Teiknað		Kvart	Dagsetning	Verkr.	Teikn.nr.
		1:100	24.10.07	01-03	2-02