



Grunnmynd 1. Hæð
Furuás 5

G=7€

Grunnmynd 2. Hæð
Furuás 5

Athugasemdir og skýringar:

- — — — — Heitt neysluvatn
 - — — — — Kalt neysluvatn
- Heimæðapípur fyrir kalt vatn eru úr 32 mm PEH. Heitt neysluvatn er upphitað kaltvatn með varmaskipti.
 Pípur skulu vera 16mm Alþex-rör og fittings frá Unipipe eða sambærilegt nema annað sé tekið fram.
 Í stöypu skal hafa lagnir í lóðrarkápu.
 Allt efni og vinna skal vera skv. gildandi reglugerðum um hita- og neysluvatnslagnir í samræmi við fyrirskrift framleiðanda.
 Kerfi þrýstiprófst með 12 bör þrýsting og framkvæmt samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda efnis.

Sigurbjartur Halldórsson
 Laxavísl 35, 110 Reykjavík
 kt: 230656-3479 S: 876-8022

Aritum aðalhönnuðar
Sigurbjartur Halldórsson
 Aritum hönnuðar
Sigurbjartur Halldórsson 9/10 2008

Bræying:
Eindur hannum

Klettur Ehf - kt: 520503-2260 - Hjallabruni 8 - 220 Hafnarfirði
 Sími: 517 6054 - GSM: 897 6054 - Email: Klettur@internet.is

Furuás 1,3,5 Hafnarfirði
 Pípulagnir

teikning	Furuás 5, neysluvatn 1. og 2. hæð	teikning nr	V103
skala		skala	1:50
hönnuð	Sigurbjartur Halldórsson	teiknað	Gísli Hermannsson
dagur	1 okt. 2008	teiknuskýr	f135.pípur.100808.dwg

A1 **ATH!** Öll mál eru í millimetrum. Öll vafaatriði skal bera undir hönnuð. Mælið ekki af teikningum, öll mál athugið á staðnum. Osamræmi í teikningum skal tilkynna hönnuð strax.