



Artur H. Steinarsson
Dagsetning aðaluppráttar
17.12.2014 og 29.03.2015

Skýringar:
Skyggð svæði og heilar línur tákna vegg fyrir ofan plötu
Punktalína táknar Bíta í lofti.
Linan sýnir mörk á efriröndingu. Járn salt alltaf ná háfa skeytilengd út fyrir mörk efriröndingar. Sjá nánar á járnateikningu.

Bending:
Útveggir og milliveggir, 200-250mm, með tvöfaldrri bendingu K10 c/c 250 í báðar áttir
Tengjám upp í nýja vegg stenda minnst 500 mm upp úr vegg/plötu límist í núverandi burðarvirki L=150mm í alla veggenda og kringum öll op komi 2 K12 bundinn í lykjur nema annað sé tekið fram.
Lykjur K10 c/c 250

Steypumót:
Bíta- og plötumót skulu hafa yfirhæð L/500 af fjarlægð milli fasta punkta.
STEYPUKÓTAR - SJÁ TEIKNINGU ARKITEKTS

Festingar:
Boltar, rær og skinnur skulu vera af gæðaflokki 8.8. Múrboltar eru í gæðaflokki 5.8, boltar, skrúfur og naglar séu heitsinkhúðaðir.
Undir alla boltahaus og rær skal setja skífur með þvermál 3xd (d=þvermál bolta) og þykkt 0,3d eða að lágmarki 4mm.

Stálvirki:
Bítar og súlur skulu vera í styrkleikaflokki S235 JR hio minnsta og í samræmi við EN 10027-1 og EN 10025. Allt stál innanhús skal sandblásið og grunnuð. Stál utanhús (fyrir utan einangrun byggingar) skal heilgalvanhúða miðað við tæringarflokk 3 sjá almennar skýringar.
Öl máli skulu teknir á staðnum fyrir smíði.

Tilvísanir:
Almennar skýringar: sjá teikningu nr. 14238-B0 000
Gólf plötum og veggjum: sjá gatateikningu
Allar málsetningar og hæðarkóta skal sannreyna með tilliti til aðstæðna á staðnum og teikningar arkitekta, þó þær að láta hönnuð vita af misræmi.

MÁL málsetningar á eldra burðarvirki
Varðandi styrkingar sjá Deilnið B9-901, B9 902

BROTÞOLSFLOKKUR STEYPU:
SJÁ BL. NR. 14238-B0 000

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarð
Hannað/Yfirfarð

VSB. VASKFRÆDISTOFA
Bajjarhraun 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710796-2899
Sími 688 8600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Artur sérhönnuður Björn Guðafur Sími 885 4889 - bjorn@vsb.is		Verkhellir STRANDGATA 31-33 220 HAFNARFIRÐI	
Verkhellir Burðarvirki 1. hæð Grunnmynd 1		Hannað IHO	
Dags 29.04.2015		Tegund IHO	
Yfirhæð BG		Kvarði 1:50	
Verkhellir 14238		Tegund B1 011	
SÍða		Útgáfa	

