SKÁSTÍFING 1" X 6"
NEGLING Í HVERJA SAMSETNINGU
4 STK. 3" NAGLAR

GIRÐI EÐA BMF
GATABAND 20 X 1.5

VINKILL BMF 160X80X3X40
BEGGJA MEGIN SPERRU
NEGLING Í SPERRU 2 X 3 STK. 40/40
NEGLING Í YFIRSTYKKI 2 X 3 STK 40/60
KAMBSAUMUR

VINDÉTTING

RAKAVARNARLAG

ALLAR GRINDARSAMSETNINGAR SKAL SETJA SAMAN MEÐ GLUGGAGIRÐI L: 80 CM NEGLING 2 X 3 STK. 3" NAGLAR

TVÖFALDUR PAKPAPPI UNDIR FÖTREIM OG UPP Á VEGG

OLÚSDÍÐ TEX
VEGGPAPPI
KLÆÐNING
RAPPNET
1" LEKTUR
ÍSTEYPTUR TEINN

SNIÐMYND C-C MKV 1:10

MÚRBOLTI Ø 12 c/c 80

SNIÐMYND B-B MKV 1:50

SPERRUR 2" X 8" c/c 60

SPERRUR 2"X8" HEFLUÐ

SPERRUR 2"X8"

ÍSTEYPTIR SNÍTTAÐIR TEINAR Ø12 L: 20 CM EÐA MÚRBOLTAR SKINNUR 40X40 MM

ÍS ÞRÓ: 35 CM

BROTIÐ UPP ÚR ELDRI VEGG

SNIÐMYND E-E MKV. 1:50

ENDASPERRA NEGLIST Í VEGG.STOÐIR 3 STK. 4" NAGLAR PR. STOÐ

SNIÐMYND F-F MKV. 1:50

2 STK. BMF STEYPUANKER 400X4 SKRÚFUR Í STOÐIR 2 X 4 STK. REX 4X50

GLER EÐA PLAST

DÍTASKÓR BMF 60 X 130

VINKILL BMF BEGGJA MEGIN 160X80X3X40
REX SKRÚFUR Í YFIRSTYKKI 2 X 2 STK. 4X50
KAMBSAUMUR Í SPERRU 2 X 4 STK. 40/40
EÐA REX SKRÚFUR SITTHVORU MEGIN SPERRU UPP Í GEGN UM FALS Á YFIRSTYKKI GLUGGA REX 6X90 2 STK PR. SPERRU

VEGGBAND 2" X 5"
SAUMUR Í VEGGBAND 2 X 4 STK. 40/40
SAUMUR Í SPERRU 2 X 4 STK. 40/40

SNIÐMYND A-A MKV. 1:50

ELDRA HÚS

2" X 9"

LYKKJA

VEGGUR SLITINN FRÁ ELDRI VEGG MEÐ 10MM ÓLÚSDÍÐU TEXI

ÁFELLA

PAKPAPPI

BARJÁRN 1" X 6"

LOFTUN

VINDÉTTING 10MM TEX

RAKAVARNARLAG

EINANGRUN 20 CM. STEINULL FEST MEÐ STÁLVÍR

SNIÐMYND D-D MKV: 1:50

MKV 1:20

ELDRA HÚS

LOFTUN

LÓÐRÉTTIR LISTAR c/c 40 CM

ELDRA HÚS

KUBBAR UNDIR VINDSKEIÐ c/c 40CM

LOFTUN

MKV 1:10

EÐA ÁFELLA SEM GENGUR INN Í ELDRI VEGG OG ÞÉTT MEÐ KITTI. LOFTUN SKAL VERA UM LOFTÞOKUR SEM STAÐSETTAR ERU LANGSUM EFTIR ÞAKINU. SLEPPA SKAL TVEIMUR 6" KLÆÐNINGARBORÐUM UNDIR LOFTÞOKUM OG LOFTUNARGÓT SKULU VERA Á BÁÐUM GÖFLUM. LOFTÞOKUR SKULU VERA c/c 120 cm MEÐ ÞVERMÁL 10 cm.

RÚKGRIND Í VEGG K10 c/c 30 ⌀

ÍS ÞRÓ: 35 CM

HALLI ÞRÓTIN Á ELDRI VEGG 15°

VEGGUR SLITINN FRÁ ELDRI VEGG MEÐ 10 MM ÓLÚSDÍÐU TEXI

K10 c/c 30 ⌀ Í MIÐJAN VEGG

LOFTUN

LYKKJA YFIR ALLAR SPERRUR K10 L: 120

K10 c/c 30 ⌀

4 CM FRÁ ÚTBRÚN

FLÁI ÞRÓTINN Á VEGG

MKV: 1:20

GIRÐI L: 90

2"X8"

2"X5"

SKÝRINGAR

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í cm.
HÆÐARKÓTAR ERU GEFNIR UPP Í METRUM.
TIMBUR Í SPERRUR ER T 20.
ALLAR FESTINGAR SKULU VERA GALVANISERAÐAR.
ALLT TIMBUR SEM LEGGST AÐ EÐA Í STEINSTEYPU SKAL FÚAVERJA MEÐ C-TOX EÐA SAMBÆRILEGU, TVÆR UMFERÐIR. SPERRUENDA SKAL FÚAVERJA MINNST 20 cm INNFYRIR VEGG.
ÞAK SKAL EINANGRA MEÐ 20 cm EINANGRUN (STEINULL, LÉTTULL). RAKAVARNARLAG SKAL VERA ÞOLPLAST EÐA STERKUR ÁLPAPPÍR MEÐ RAKAMÓTSTÖÐU YFIR 500 PAM. FYRIR OFAN EINANGRUN SKAL SETJA VINDPAPPA EÐA SAMBÆRILEGT SEM EKKI MÁ VERA RAKAÞÉTT OG MEÐ 20 SEM MESTA PAM-GILDI. VINDÞÉTTILAG SKAL VERA HEILT OG ÓROFIÐ, ÞÉTT Á SAMSKEYTUM OG VIÐ ÚTVEGGI MEÐ KITTI EÐA Á SAMBÆRILEGAN HÁTT.
RAKAVARNARLAG SKAL VERA HEILT OG ÓROFIÐ OG SKAL STAÐSETJA RAFLAGNIR OG AÐRAR LAGNIR FYRIR NEÐAN RAKAVARNARLAGIÐ.
GANGA SKAL FRÁ LOFTUNARGÚTUM UM ÚTVEGGI ÞANNIG AÐ SNJÓ/JÓK KOMIST EKKI ÞAR UM.

SJÁ ÖNNURBMUR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU B-1.

GRINDARBEYNI Í INN OG ÚTVEGGI ER 2" X 5", c/c 60 cm, FYLLTIR MEÐ STEINULLAREINANGRUN SEM FEST ER MEÐ STÁLÞRÆÐI BEGGJA MEGIN, SVO OG LOFTAEINANGRUN. BÍLGEYMSLU SKAL KLÆÐA MEÐ ELDTEFJANDI 12 mm SPÓNAPLÖTUM.

VEGNA VINDÞÉTTINGAR SKAL VIÐHAFA VANDAÐAN FRÁGANG KRINGUM GLUGGA OG HURÐIR, Í HORNUM OG KVERKUM SVO OG Á SAMSKEYTUM VINDÞÉTTI- OG RAKAVARNARLAGS.

Húseigendur Austurgötu 47 Hafnarfirði samþykkja breytingar á Austurgötu 45 í samræmi við meðfylgjandi teikningar, enda sé öll vinna, efni og frágangur þar sem hús hreyfast fyrsta flokks og faglega unnið í samræmi við gildandi lög og reglugerðir. Alls staðar þar sem þarf að steypa, brjóta eða breyta sé verki skilað fullfrágengnu, pússað, málað, gengið tryggilega frá þéttingum og lagfært allt sem aflaga kann að fara.
Öll framkvæmdin er unnin á kostnað eigenda húseignarinnar Austurgötu 45 og eigendur Austurgötu 47 bera alls engan kostnað eða ábyrgð á framkvæmdinni.
Samkomulag er um að eigendur Austurgötu 45 heimila fyrir sitt leiti að hækka megi enn frekar vegg milli [illegible] íbúðarhúss Austurgötu 47, þannig að reisa megi [illegible] Austurgötu 47 megin, sé eftir því leitað. 23 APR 1990
Öllum framkvæmdum er snerta tengingu og frágang skal lokið eigi síðar en 1. ágúst 1990.

26.3.90

eigendur Austurgötu 47

samþykkir eigandi Austurgötu 45

Vottar: [illegible] kt. [illegible] og TEIKNINGU BREYTT 26.03.'90

AUSTURGATA 45 HAFNARFIRÐI	MARS 1990
SPERRUR / VEGGIR	MÆLIKVARÐI 1:50 1:20 1:10
TÆKNIÞJÓNUSTA STEINS KARLSSON TFÍ BÆJARHRAUNI 21 220 HAFNARFJÖRÐUR 91-653045	TEIKNING B - II